

RC옹벽(서종변전소) 정밀안전점검 결과표

1. 기본현황

가. 일반현황					
용역명	2025년도 경기북부 지중구조물·2중시설물 정밀안전점검 용역		점검기간	2025. 04. 19. ~ 2025. 09. 08.	
관리주체명	한국전력공사 경기북부분부		대표자	한국전력공사 경기북부분부장	
공동수급	독자수행 100%		계약방법	제한경쟁	
시설물구분	옹벽		종류	기타옹벽	종별2중
준공일	2016년 11월 16일		점검금액(천원)	19,660	안전등급B
시설물위치	경기도 양평군 서종면 문호리 산73-7번지		시설물규모	연장 : 110.2m, 높이 : 24.9m	
나. 점검 실시결과 현황					
중대결함	- 없음				
점검 주요결과	- 전면부 균열, 백태 - 기초부 상태양호 - 주변영향인자 상태양호				
주요 보수·보강	- 없음				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2025. 04. 19. ~ 2025. 09. 08.		특급기술자	
분책기술자	서동진	2025. 04. 19. ~ 2025. 09. 08.		특급기술자	
참여기술자	이상훈 외 7인	2025. 04. 19. ~ 2025. 09. 08.		특급~초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점관리부위 : 전면부, 성토부, 기초부에 대한 손상 발생여부 확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					