

RC-RADAR		금매교(영천방향) 철근탐사 자료					
PROJECT TITLE		2023년 상주영천고속도로 정밀안전점검 기술용역					
Company		(주)명성엔지니어링		Client		상주영천고속도로(주)	
시험 결과							
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 추정 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 추정 피복두께 (mm)	비고
1	S1-G4 거터	주근	143	150	46	50	양호
		배근	193	200	65	50	양호
2	S7-G3 거터	주근	151	150	45	50	양호
		배근	205	200	77	50	양호
3	P1 교각	수직철근	175	200	72	100	양호
		수평철근	187	200	110	100	양호
4	P6 교각	수직철근	208	200	70	100	양호
		수평철근	189	200	92	100	양호



