

시험 성적서

시료명(생산국) : 굳은 콘크리트 분말(대한민국)

시료채취장소 : 대구광역시 수성구 가천동

성과이용목적 : 보고서 작성용

용역명 : 가천교 정밀안전진단 및 내진성능평가 기술용역

발주자 : 대구동부순환도로(주)

업체명 : (주)명성엔지니어링

의뢰인 : 손기영

접수일자 : 2022년 04월 28일

시료채취일 : 2022년 04월 13일


성적서발급번호 : CSTC NO.202204-48

시료채취자 : (주)명성엔지니어링 진단 손기영

의뢰인주소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로69번길 18,
동아프라자 301호

귀하가 시험을 의뢰한 위 시료에 대해서 아래 시험 방법에 따라 시험한 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

결 과

연번	시험·검사 종목				시험·검사 방법	시험·검사 결과	확인자			시험자	
							자격종목 및 자격증 번호	성명	서명	성명	서명
10	가천교 (범물 방향)	S3 바닥판 켄틸레버	0~10mm	염화물 이온농도	KS F 2713	0.0041 %	건설재료시험기사 05204140608Y	반용현		송장수	
				환산 염화물 함량		0.0928 kg/m'					
11			10~20mm	염화물 이온농도		0.0023 %					
				환산 염화물 함량		0.0520 kg/m'					
12			20~30mm	염화물 이온농도		0.0020 %					
				환산 염화물 함량		0.0453 kg/m'					
13		A1 교대	0~20mm	염화물 이온농도		0.0042 %					
				환산 염화물 함량		0.0950 kg/m'					
14			20~40mm	염화물 이온농도		0.0039 %					
				환산 염화물 함량		0.0883 kg/m'					
15			40~60mm	염화물 이온농도		0.0017 %					
				환산 염화물 함량		0.0385 kg/m'					
16		P1 교각 코핑부	0~20mm	염화물 이온농도		0.0034 %					
				환산 염화물 함량		0.0769 kg/m'					
17			20~40mm	염화물 이온농도		0.0032 %					
				환산 염화물 함량		0.0724 kg/m'					
18			40~60mm	염화물 이온농도		0.0018 %					
				환산 염화물 함량		0.0407 kg/m'					

이 시험 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.



2022년 05월 13일

(주)건설표준시험원 (건설기술용역업자) 대표 **노선미**

· 유의사항 : 확인자 및 시험자의 성명과 서명이 없는 경우에는 성과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

2페이지중 2페이지



시험 성적서

시료명(생산국) : 굳은 콘크리트 분말(대한민국)

시료채취장소 : 대구광역시 수성구 가천동

성과이용목적 : 보고서 작성용

용역명 : 가천교 정밀안전진단 및 내진성능평가 기술용역

발주자 : 대구동부순환도로㈜

업체명 : ㈜명성엔지니어링

의뢰인 : 손기영

접수일자 : 2022년 04월 28일

시료채취일 : 2022년 04월 13일

성적서발급번호 : CSTC NO.202204-48

시료채취자 : ㈜명성엔지니어링 진단 손기영

의뢰인주소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로69번길 18,
동아프라자 301호

귀하가 시험을 의뢰한 위 시료에 대해서 아래 시험 방법에 따라 시험한 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

결 과

연번	시험·검사 종목				시험·검사 방법	시험·검사 결과	확인자			시험자	
							자격종목 및 자격증 번호	성명	서명	성명	서명
1	가천교 (안심 방향)	S3 바닥판 하면 켄틸레버	0~10mm	염화물 이온농도	KS F 2713	0.0036 %	건설재료시험기사 05204140608Y	반용현		송장수	
2			10~20mm	환산 염화물 함량		0.0815 kg/m'					
3			20~30mm	염화물 이온농도		0.0020 %					
4		A1 교대	0~20mm	환산 염화물 함량		0.0453 kg/m'					
5			20~40mm	염화물 이온농도		0.0017 %					
6			40~60mm	환산 염화물 함량		0.0385 kg/m'					
7		P2 교각 기둥부	0~20mm	염화물 이온농도		0.0049 %					
8			20~40mm	환산 염화물 함량		0.1109 kg/m'					
9			40~60mm	염화물 이온농도		0.0044 %					

이 시험 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.



2022년 05월 13일

(주)건설표준시험원 (건설기술용역업자) 대표 **노선마**

· 유의사항 : 확인자 및 시험자의 성명과 서명이 없는 경우에는 성과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

2페이지중 1페이지

