

교량명		공정별 공사비 (원)	보수공법	총 계								
				재도장	표면처리	주입보수	단면복구	단면복구 (방청)	받침도장보수	신축이음 청소	배수시설 청소	기타
		교량별 공사비 (원)	단가(원)									
1	수하3교(상) 하자보수	1,744,700	수량		18.53		6.75	0.10				
			단가(원)		926,500		796,500	21,700				
2	수하3교(하) 하자보수	8,197,890	수량		155.74		2.25	0.67				
			단가(원)		7,787,000		265,500	145,390				
1	수하3교(상) 유지보수	992,000	수량						2.00		12.00	
			단가(원)						272,000		720,000	
2	수하3교(하) 유지보수	1,043,680	수량	0.38					2.00		12.00	
			단가(원)	51,680					272,000		720,000	
3	이호육교 유지보수	142,687,460	수량		478.84	1.5	63.73	5.01		40.50	5.00	18.00
			단가(원)		23,663,000	49,500	7,544,520	1,105,440		2,025,000	300,000	108,000,000

교량명		공정별 공사비 (원)	보수공법	바닥판하면				거더					
				표면처리 (㎡)	단면복구 (㎡)		단면복구 (방청) (㎡)	재도장 (㎡)	표면처리 (㎡)	단면복구 (㎡)		단면복구 (방청) (㎡)	
		t=10mm			t=30mm	t=50mm				t=10mm	t=20mm	t=30mm	t=50mm
		교량별 공사비 (원)		단가(원)	50,000	118,000	217,000	304,000	136,000	50,000	118,000	164,000	217,000
1	수하3교(상) 하자보수	1,744,700	수량										
			단가(원)										
2	수하3교(하) 하자보수	8,197,890	수량	105.00	2.25	0.67							
			단가(원)	5,250,000	265,500	145,390							
1	수하3교(상) 유지보수	992,000	수량										
			단가(원)										
2	수하3교(하) 유지보수	1,043,680	수량					0.38					
			단가(원)					51,680					
3	이호육교 유지보수	142,687,460	수량						5.58	1.89	0.53		0.21
			단가(원)						279,000	223,020	86,920		63,840

교량명		공정별 공사비 (원)	보수공법	가로보/세로보		교대						
				단면복구 (방청) (㎡)		표면처리 (㎡)	주입보수(m)		단면복구 (㎡)		단면복구 (방청) (㎡)	
		t=30mm		t=50mm	습식		건식	t=10mm	t=20mm	t=30mm	t=50mm	
		교량별 공사비 (원)	단가(원)	217,000	304,000	50,000	43,000	33,000	118,000	164,000	217,000	304,000
1	수하3교(상) 하자보수	1,744,700	수량			8.55			6.75		0.08	
			단가(원)			427,500			796,500		17,360	
2	수하3교(하) 하자보수	8,197,890	수량			7.17						
			단가(원)			358,500						
1	수하3교(상) 유지보수	992,000	수량									
			단가(원)									
2	수하3교(하) 유지보수	1,043,680	수량									
			단가(원)									
3	이호육교 유지보수	142,687,460	수량	0.05		470.48		1.50	38.81		4.75	
			단가(원)	10,850		23,524,000		49,500	4,579,580		1,030,750	

교량명		공정별 공사비 (원)	보수공법	교각				교량받침			신축이음	배수시설	
				표면처리 (㎡)	단면복구 (방청) (㎡)		청소 (㎡)	표면처리 (㎡)	주입보수 (m)	도장보수 (개소)	청소 (m)	청소 (개소)	고압청소 (개소)
		t=30mm			t=50mm								
		교량별 공사비 (원)		단가(원)	50,000	217,000	304,000	32,000	50,000	33,000	136,000	50,000	60,000
1	수하3교(상) 하자보수	1,744,700	수량	4.99	0.02			0.19					
			단가(원)	249,500	4,340			9,500					
2	수하3교(하) 하자보수	8,197,890	수량	40.56				0.38					
			단가(원)	2,028,000				19,000					
1	수하3교(상) 유지보수	992,000	수량							2.00		12.00	
			단가(원)							272,000		720,000	
2	수하3교(하) 유지보수	1,043,680	수량							2.00		12.00	
			단가(원)							272,000		720,000	
3	이호육교 유지보수	142,687,460	수량								40.50	5.00	
			단가(원)								2,025,000	300,000	

교량명		공정별 공사비 (원)	보수공법	방호벽 및 중분대					추가 사항	교량받침
				표면처리 (㎡)	주입보수(m)		단면복구 (㎡)		추가 사항	교체
		습식			건식	t=10mm	t=20mm			
		교량별 공사비 (원)	단가(원)	50,000	43,000	33,000	118,000	164,000	-	108,000,000
1	수하3교(상) 하자보수	1,744,700	수량	4.80						
			단가(원)	240,000						
2	수하3교(하) 하자보수	8,197,890	수량	2.63						
			단가(원)	131,500						
1	수하3교(상) 유지보수	992,000	수량							
			단가(원)							
2	수하3교(하) 유지보수	1,043,680	수량							
			단가(원)							
3	이호육교 유지보수	142,687,460	수량	2.78			22.50			18.00
			단가(원)	139,000			2,655,000			108,000,000

- 받침 교체 비용 상세 -

1. 자재단가 : 28,000,000원

2. 인 상 비 : 18,000,000원

3. 강재브라켓설치 : 24,000,000원

4. 설치 미 제거 : 18,000,000원

5. 내진성능평가비용 : 10,000,000원

6. 실시설계비용 : 10,000,000원

* 합계 : 108,000,000원

- 받침 교체 비용 상세 -

1. 자재단가 : 28,000,000원
 2. 인 상 비 : 18,000,000원
 3. 강재브라켓설치 : 24,000,000원
 4. 설치 미 제거 : 18,000,000원
 5. 내진성능평가비용 : 10,000,000원
 6. 실시설계비용 : 10,000,000원
- * 합계 : 108,000,000원

터널명		공정별 공사비 (원)	보수공법	총계						
				표면처리	주입보수	단면복구	단면복구 (방청)	청소	포장	기타
		터널별 공사비 (원)	단가(원)							
1	오천터널(상) 유지보수	1,014,668,790	수량	1.09		4.56	0.12	349.11	3,199	109.00
				66,642	-	668,738	29,678	1,047,330	1,010,874,403	1,982,000
2	오천터널(하) 유지보수	1,069,480,635	수량	3.98	8.25	19.72	0.12	226.19	3,360	161.00
				237,719	294,750	2,891,997	29,678	678,570	1,061,749,920	3,598,000

[illegible]