

1). 수하3교(상)

보수 수량 집계(하자보수)

부재명	보수방안	보수 수량	단위	도면번호	비고
교대	표면처리	8.55	m ²	26,27	하자보수
	단면보수 (T=10mm)	6.75	m ²	27	하자보수
	단면보수+방청 (T=30mm)	0.08	m ²	27	하자보수
교각	표면처리	4.99	m ²	28,29	하자보수
	단면보수+방청 (T=30mm)	0.02	m ²	29	하자보수
방호벽	표면처리	4.08	m ²	1,2,3	하자보수

보수 수량 집계(유지보수)

부재명	보수방안	보수 수량	단위	도면번호	비고
거더내부	이물질퇴적	0.14	m ²	18	유지보수
교대	실란트충진	3.00	m	26	유지보수
받침장치	채도장	0.47	m ²	28,29	유지보수
	표면처리	0.19	m ²	26	유지보수
배수시설	청소	12.00	EA	1,2,3	유지보수

2). 수하3교(하)

보수 수량 집계(하자보수)

부재명	보수방안	보수 수량	단위	도면번호	비고
바닥판하면	표면처리	105.00	m ²	4,5,6	하자보수
	단면보수+방청 (T=30mm)	0.67	m ²	5	하자보수
	단면보수 (T=10mm)	2.25	m ²	4,5	하자보수
교대	표면처리	7.17	m ²	26,27	하자보수
교각	표면처리	40.54	m ²	28,29	하자보수
방호벽	표면처리	2.63	m ²	2	하자보수

보수 수량 집계(유지보수)

부재명	보수방안	보수 수량	단위	도면번호	비고
거더외부	채도장	0.38	m ²	7,10,13	유지보수
교대	실란트 충전	3.00	m	27	유지보수
받침장치	표면처리	0.38	m ²	28	유지보수
	채도장	0.06	m ²	27	유지보수
배수시설	청소	12.00	EA	1,2,3	유지보수

3). 이호육교

보수 수량 집계

부재명	보수방안	보수 수량	단위	도면번호	비고
거더	표면처리	5.58	m ²	3,4,5	
	주입보수	2.25	m ²	4,5	
	단면보수 (T=10mm)	1.89	m ²	3,4,5	
	단면보수 (T=20mm)	0.53	m ²	5	
	단면보수+방청 (T=50mm)	0.21	m ²	3,5	
가로보	단면보수+방청 (T=30mm)	0.05	m ²	5	
교대	표면처리	470.48	m ²	6	
	주입보수	1.50	m	6	
	단면보수 (T=10mm)	38.81	m ²	6	
	단면보수+방청 (T=30mm)	4.74	m ²	6	
	청소	18.78	m ²	6	
받침장치	교체	18.00	EA	6	
신축이음	청소	40.50	m	1	
배수시설	청소	5.00	EA	1,2	
방호벽	표면처리	2.78	m ²	1	
	단면보수	22.50	m ²	1	

4). 오천터널(상)

보수 수량 집계

부재명	보수방안	보수 수량	단위	도면번호	비고
라이닝 천단부	표면보수	1.09	m ²	8	
	단면보수 (T=10mm)	0.21	m ²	9,17	
라이닝 측벽부	타일 재시공	46.00	EA	1~6,17	
사면	사면보호공 설치	1.0	식	40	
공동구	덮개 재설치	63.00	EA	19~21,25,29~36	
	단면보수 (T=10mm)	4.35	m ²	19~21,24,25,30,33~35	
	단면보수+방청 (T=30mm)	0.12	m ²	26	
배수시설	청소	12.00	EA	22,24,26,28,30,32,34	
	청소	337.11	m ²	19~36	
포장부	재포장	3,199.00	m ²	19~36	
소화시설	재설치	1.0	EA	04	

5). 오천터널(하)

보수 수량 집계

부재명	보수방안	보수 수량	단위	도면번호	비고
라이닝 천단부	표면보수	0.75	m ²	19	
	주입보수	2.25	m	7	
	단면보수 (T=10mm)	0.24	m ²	16,19	
라이닝 측벽부	단면보수 (T=10mm)	2.78	m ²	2~4,6,7,9,11~15,17,19	
	타일 재시공	44.00	EA	2~4,9,12,13	
	충진보수	6.00	m	6	
	표면처리	3.23	m ²	18	
사면	사면보호공 설치	1.0	식	41	
공동구	덮개 재설치	117.00	EA	20~27,29~35	
	단면보수 (T=10mm)	16.70	m ²	20~26,28,30,36,37	
	단면보수+방청 (T=30mm)	0.12	m ²	22	
배수시설	청소	3.00	EA	33,35	
	청소	223.19	m ²	20~30,33	
포장부	재포장	3,360.00	m ²	20~37	