

제 4 장 상 태 평 가

4.1 상태평가 결과

4.2 상태평가 결과 분석

제 4 장 상 태 평 가

4.1 개요

정밀안전점검에서는 시설물의 전체 부재에 대하여 외관조사망도를 작성하여 부재별로 상세히 상태평가를 실시하며, 책임기술자가 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 결정한다.

상태평가가 정확히 이루어졌는지 확인하는 동시에 기록용 문서로서 이용하기 위하여 안전점검·정밀점검을 실시한 사람은 외관조사 결과를 안전점검·정밀점검 서식에 각각의 결함의 형태, 크기, 양 및 심각한 정도 등을 기록하여야 한다.

4.1.1 상태평가 항목

부재별 상태평가 기준은 교량의 거더와 격벽을 분리하고, 콘크리트의 탄산화에 대한 평가항목을 포함하여 세분화 하였으며, 아래와 같이 부재별 상태평가 기준을 부재의 중요도를 감안하여 차등화 함으로써 가능한 전체 상태평가 기준과 부합하도록 조정하였다.

교량의 안전에 직접적인 영향을 미치는 슬래브, 거더, 하부구조 및 받침은 평가기준을 a~e로 범위를 적용하고, 내구성에 영향을 미치는 신축이음, 배수시설, 교면포장과 2차 부재인 가로보, 수평 브레이싱은 a~d로 범위를 조정하였다.

부재의 분류		금회 실시범위
상부구조	슬래브(바닥판), 거더	a, b, c, d, e
	2차 부재(격벽)	a, b, c, d
하부구조	교대 및 교각, 기초	a, b, c, d, e
받침	교량받침	a, b, c, d, e
기타부재	신축이음, 난간 및 연석, 배수시설, 교면포장	a, b, c, d
콘크리트 재료	탄산화	a, b, c, d

4.2 상태평가 결과

당산~합정에 대한 상태평가는 재료시험 및 외관조사에 의해 시설물의 각 부재로부터 발견된 상태변화(결함, 손상, 열화)를 근거로 하여 “안전점검 및 정밀안전진단 세부지침-교량편(2019.1)”의 상태평가 기준 및 절차에 따라 실시하였다.

금회 정밀안전진단 대상 구조물인 당산~합정 구간은 RC-중공슬래브 9경간으로 시공되어 있으며, 경간별 부재 평가 결과는 다음과 같다.

【표 II-7.4.1】 상태평가 결과

부재의 분류		상부 구조	기타부재				받침	하부구조		탄산화		염화물	
경간	구조 형식	바닥판	배수 시설	난간 연석	지점	신축 이음	교량 받침	교대 교각	기초	상부	하부	상부	하부
					P24	a	b	b	Q	-		-	-
S25	RCH	c	a	b	P25	-	-	c	Q	a	-	-	-
S26	RCH	b	a	b	P26	-	-	b	Q	-	-	-	-
S27	RCH	b	a	b	P27	d	b	c	Q	a	a	-	-
S28	RCH	b	a	b	P28	-	-	b	Q	-	-	-	-
S29	RCH	b	a	b	P29	-	-	b	Q	-	-	-	-
S30	RCH	b	a	b	P30	d	b	c	Q	a	-	-	-
S31	RCH	b	a	b	P31	-	-	a	Q	-	a	-	-
S32	RCH	b	a	b	P32	-	-	b	Q	-	-	-	-
S33	RCH	b	c	c	A2	d	a	c	Q	-	a	-	-
평균		0.200	0.133	0.222		0.550	0.175	0.290	0.000	0.100	0.100	0.000	0.000
가중치		41	3	2		10	10	27	0	4	3	0	0
(평균×가중치) /가중치합		0.091	0.004	0.004		0.055	0.018	0.073	0.000	0.004	0.003	0.000	0.000
환산결함도 점수												0.252	
상태평가 결과												B	

4.3 상태평가 결과 분석

가. 상태평가 결과 분석

각 부재에 대한 상태평가결과는 “안전점검 및 정밀안전진단 세부지침-교량편 (2019.1)” 중 부재별 상태평가 기준으로 산정하였으며, 특히 신축이음 유간부족이 조사되어 “d”로 평가되었으며, 바닥판, 교대, 교각에서 폭 0.3mm 이상 균열, 배수시설 배수관 부식 등이 조사되어 “c”로 평가되었다.

전체 상태평가 결과, 대상 교량은 주요부재 및 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없는 것으로 평가되었으며, 개별부재에 발생한 손상 및 결함에 대해서 보수를 실시하여 내구성 확보가 필요한 것으로 판단된다.

나. 전회 진단 결과와의 비교·분석

【표 II-7.4.2】 전회 진단과 상태평가 결과 비교·분석

구 분	전회 정밀안전진단 (2018년)	금회 정밀안전점검 (2019년)
환산결함도점수	0.252	0.252
상태평가결과	B	B
총 평	●금회 정밀안전점검 결과, 당산~합정 구간의 상태평가 결과는 “B”로 산정되었다. ●전회(2018년) 정밀안전진단과 비교·분석한 결과, 환산결함도 점수가 동일하였으며, 상태평가 결과는 “B”로 평가되었다. ●보수실시 후에 결함도 점수가 동일한 것은 금회 정밀안전점검 시 상세조사에 의한 손상물량 증가로 판단된다. ●환산결함도 점수가 유지된 주요 원인은 기존손상에 대한 보수를 시행하였으나 전회 진단과 비교 시 바닥판, 교대, 교각의 결함 중 폭 0.3mm 이상 균열, 단면손상 등이 추가 조사되어 전체 환산결함도 점수가 동일한 것으로 판단된다.	