

[가천교] 결과표

개별교량명 : 가천교														
부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	PSCI	a	a	a	b	a	a	b	b	c	q	a	a
S2	P1	PSCI	a	a	b	b	b	a	-	b	b	q	-	-
S3	P2	PSCI	a	a	a	b	a	a	-	b	b	q	a	-
S4	P3	PSCI	a	a	b	b	a	a	b	b	b	q	-	a
S5	P4	PSCI	a	a	b	b	a	a	-	b	b	q	-	-
S6	P5	PSCI	a	a	a	a	a	a	-	b	b	q	-	-
S7	P6	PSCI	a	a	a	a	a	a	b	b	b	q	-	-
S8	P7	PSCI	a	a	b	a	a	a	-	b	c	q	-	-
S9	P8	PSCI	a	b	a	a	a	b	-	b	b	q	a	a
	A2								b	a	c	q	-	-
평균			0.100	0.111	0.144	0.156	0.111	0.111	0.200	0.190	0.260	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.018	0.022	0.007	0.011	0.003	0.002	0.018	0.017	0.052	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.158	
2. 상태평가 결과 =													B	

[가천교] 상태평가 결과표

교 랑 명 :	가천교						
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
가천교	0.158	B	315	4	1,260	1.000	0.158
합계(Σ)			315	4	1,260	1.000	0.158
<평가자 의견>							
1. 평가지수 = 0.158							
2. 상태평가 결과 = B							