

견 적 서

2021년 12월 10일

수신인: 명성엔지니어링

용역명: 울릉도일주도로2 북면터널 외
2개소 GPR 탐사

금 액: 일 금 칠 백 만 원 정
7,000,000원 (VAT 별도)

(주)대한구조컨설턴트
안전진단전문기관

하남시 미사대로 520 현대지식산업센타 2차 C동 411

TEL)02-3463-8733 FAX)70-4850-9192

대 표 이 사 조 영 진



- 용역현황 -

용역명	울릉도일주도로2 북면터널 외 2개소 GPR 탐사		
용역범위	- GPR 탐사 내용 - 과업구간 : 초기점검에 따른 터널 3개소(L=1,662m) GPR 탐사 북면터널(L=583m), 서면1터널(L=459m), 서면2터널(L=620m) - 탐사측선 : 천단부 1개 측선 종방향 탐사 ∴ (583m+459m+620m) × 1측선 = 1,662m - 탐사심도 : 약 1.0m (1.5GHz 안테나) - 탐사 조건 - 비파괴 시험의 특성상 유전율 등의 차이로 탐사심도는 수cm 오차가 발생함		
성과품	보고서 1식 GPR 해석 단면도 탐사 위치도	투입장비	GPR system Zond 12e, 1.5GHz 안테나

아래와 같이 견적합니다.

연번	항목	수량	단위	단가(원)	가격(원)	비고
1	GPR 탐사	1	회	7,000,000	7,000,000원	
총 합계					7,000,000원	

※ 비 고 / REMARK

- 현장상황 및 여건에 따라 탐사 수량을 변경할 수 있음.
- 발주처 협조사항 : 필요시 자료취득에 필요한 현장협조 지원(설계도면 등)