

RC-RADAR		상촌교(상주방향) 철근탐사 자료					
PROJECT TITLE		상주영천고속도로 시설물 안전 · 하자점검 및 성능평가 용역(성능평가)					
Company		()명성엔지니어링		Client		상주영천고속도로	
시험 결과							
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 추정 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 추정 피복두께 (mm)	비고
1	S2 바닥판하면	주근	200	200	34	40	양호
		배근	125	125	41	40	양호
2	S10 바닥판하면	주근	290	200	37	40	양호
		배근	117	125	40	양호	양호
3	염화물 S6 바닥판하면	주근	175	200	55	40	양호
		배근	125	125	57	40	양호
4	S7 거터	주근	120	150	35	40	양호
		배근	100	285	36	40	양호
5	A2 교대	수직철근	230	250	112	100	양호
		수평철근	135	125	115	100	양호
6	P4 교각	수직철근	120	150	87	100	양호
		수평철근	290	200	64	100	양호
7	P6 교각	수직철근	120	150	79	100	양호
		수평철근	305	200	59	100	양호





