

RC-RADAR		월가교(영천방향) 철근탐사 자료					
PROJECT TITLE		상주영천고속도로 시설물 안전 · 하자점검 및 성능평가 용역(성능평가)					
Company		()명성엔지니어링			Client	상주영천고속도로	
시험 결과							
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 추정 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 추정 피복두께 (mm)	비고
1	S1 바닥판하면	주근	195	200	38	40	양호
		배근	127	125	54	40	양호
2	S2 바닥판하면	주근	195	200	43	40	양호
		배근	122	125	56	40	양호
3	염화물 S3 바닥판하면	주근	190	200	55	40	양호
		배근	125	125	55	40	양호
4	P1 교각	수직철근	150	150	70	100	양호
		수평철근	201	200	125	100	양호
5	P2 교각	수직철근	235	150	85	100	양호
		수평철근	238	200	138	100	양호





