

14. 패널식 옹벽 14

14.1 시설물 개요

14.2 자료수집 및 분석

14.3 현장조사 및 시험

14.4 상태평가

14.5 종합평가 및 안전등급 지정

14.6 보수·보강 및 유지관리 방안

14.7 종합결론

14. 패널식 옹벽 14


14.1 시설물 개요

본 시설물은 경상북도 영천시 화산면 가상리(상주영천고속도로 75.448~75.520km)에 위치한 2중 시설물로서 연장 198.0m, 지면노출높이 10.3m의 패널식 보강토옹벽이다.


14.1.1 일반사항

【표 14.1.1】 옹벽 일반사항

시설물명	패널식 옹벽 14		종별구분	2중 시설물
시설물번호	RW2017-0000086		관리번호	SY RW14
시설물위치	행정구역	경상북도 영천시 화산면 가상리		
	위치좌표	시점 : 36° 02' 79.7" 128° 88' 85.9"		
		종점 : 36° 02' 89.7" 128° 88' 83.3"		
노선명(이정)	고속국도 301호선 75.448~75.520km			
제 원	옹벽형식	보강토	옹벽재료	패널식
	연 장	198.0m	지면노출 높 이	10.3m
	보 강 재 길 이	-	저 관 폭 길 이	-
관리주체	상주영천고속도로(주)		관리주체구분	민간
주변환경	옹벽상부	상주영천고속도로 본선		
	옹벽하부	농경지		
시공현황	준공년도	2017년 06월 27일	시 공 자	두산건설(주)
	부대시설	-		
비 고				



위치도



단면도

14.1.2 위치도 및 전경사진



【그림 14.1.1】 위치도




【그림 14.1.2】 전경사진


	
전면부 전경	배수로 전경
	
하부 전경	상부 전경
	
광파기를 이용한 측량 작업	경사계를 이용한 경사도 측정

【그림 14.1.3】 부재별 현황 및 작업사진


[illegible]

【그림 14.1.4】 중평면도





【그림 14.1.5】 전개도(계속)



【그림 14.1.6】 단면도

14.2 자료수집 및 분석

14.2.1 설계자료 검토

본 시설물은 2017년에 준공된 시설물로 설계 및 시공관련 자료 관리 및 보관상태는 대체로 양호한 것으로 조사되었다.

구조계산서 및 안전검토서

MSEW - Mechanically Stabilized Earth Walls
Project Description: Modified 2013.03.13.2014
상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구)
설계: 한국도로공사(주) 도로안전과, 설계: 한국도로공사(주) 도로안전과, 검토: 한국도로공사(주) 도로안전과

AASHTO 2002 ASD DESIGN METHOD
상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구)
MSEW(3.0): Update # 10.2

PROJECT IDENTIFICATION

Title: 상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구)
 Project Number:
 Client:
 Designer:
 Station Number: 단면3(K12+32~13+86m)
 Description:

Company's information:

Name: 최상재(주)
 Street:
 Telephone #: 02-529-3466
 Fax #: 02-529-3466
 E-Mail: www.csaeng-dev.com

Original file path and name: \\Main\공공\공기\상주(2014)\설계\상주(9공구)\상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구).RVT
 Original date and time of creating this file: Thu Feb 06 13:43:28 2014

PROGRAM MODE:
 ANALYSIS
 of a SIMPLE STRUCTURE
 using METAL STRIPS as reinforcing material.

MSEW - Mechanically Stabilized Earth Walls
Project Description: Modified 2013.03.13.2014
상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구)
설계: 한국도로공사(주) 도로안전과, 설계: 한국도로공사(주) 도로안전과, 검토: 한국도로공사(주) 도로안전과

SOIL DATA

REINFORCED SOIL
 Unit weight, γ 20.0 kN/m³
 Design value of internal angle of friction, ϕ 35.0

RETAINED SOIL
 Unit weight, γ 20.0 kN/m³
 Design value of internal angle of friction, ϕ 35.0

FOUNDATION SOIL (Considered as an equivalent uniform soil)
 Equivalent unit weight, γ_{eq} 19.0 kN/m³
 Equivalent internal angle of friction, ϕ_{eq} 29.0
 Equivalent cohesion, c_{eq} 15.0 kPa

Water table does not affect bearing capacity.

LATERAL EARTH PRESSURE COEFFICIENTS
 Ka (internal stability) = 0.2489 (eq. 17 is utilized to calculate Ka for all batters)
 (For internal stability user specified $\delta = 20.00^\circ$)
 Ka (external stability) = 0.2957 (if batter is less than 10% Ka is calculated from eq. 16. Otherwise, eq. 17 is utilized)

BEARING CAPACITY
 Bearing capacity coefficients (calculated by MSEW): $N_q = 27.86$ $N_\gamma = 19.34$

SEISMICITY
 Maximum ground acceleration coefficient, $A = 0.154$
 Design acceleration coefficient in Internal Stability: $K_h = A_m = 0.200$
 Design acceleration coefficient in External Stability: $K_h = 0.200$ ($A_m = 0.200$)
 K_{ae} ($K_h > 0$) = 0.4982 K_{ae} ($K_h = 0$) = 0.2937 $\Delta K_{ae} = 0.2045$ (see eq. 37 in DEMO 82)
 Seismic soil-metal strip friction coefficient, F^* is 80.0% of its specified static value.

MSEW - Mechanically Stabilized Earth Walls
Project Description: Modified 2013.03.13.2014
상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구)
설계: 한국도로공사(주) 도로안전과, 설계: 한국도로공사(주) 도로안전과, 검토: 한국도로공사(주) 도로안전과

INPUT DATA: Metal strips (Analysis)

DATA	Metal strip type #1	Metal strip type #2	Metal strip type #3	Metal strip type #4	Metal strip type #5
Yield strength of steel, F_y (MPa)	292.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Gross width of strip, b (mm)	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Vertical spacing, S_v (m)	218.40	N/A	N/A	N/A	N/A
Design stress section area, A_s (mm ²)					

Smooth steel strips.

Friction angle along reinforcement-soil interface, δ
 @ the top 22.00
 @ 6.0 m or below 22.00

Pullout resistance factor, F^*
 @ the top 0.40
 @ 6.0 m or below 0.40

Scale-effect correction factor, α 1.00

Variation of Lateral Earth Pressure Coefficient With Depth

Z	K_h / K_a
0 m	1.70
1 m	1.60
2 m	1.55
3 m	1.45
4 m	1.35
5 m	1.30
6 m	1.20

ANALYZED REINFORCEMENT LAYOUT:

MSEW - Mechanically Stabilized Earth Walls
Project Description: Modified 2013.03.13.2014
상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구)
설계: 한국도로공사(주) 도로안전과, 설계: 한국도로공사(주) 도로안전과, 검토: 한국도로공사(주) 도로안전과

INPUT DATA: Geometry and Surcharge loads (of a SIMPLE STRUCTURE)

Design height, H 13.85 (m) (Embedded depth is $E = 1.00$ m, and height above top of finished bottom grade is $H = 12.85$ m.)
 Batter, α 0.0 (deg)
 Backslope, β 18.7 (deg)
 Backslope rise 7.0 (m) Broken back equivalent angle, $I = 14.17^\circ$ (see Fig. 25 in DEMO 82)

UNIFORM SURCHARGE
 Uniformly distributed dead load is 0.0 (kPa), and live load is 15.0 (kPa)

ANALYZED REINFORCEMENT LAYOUT:

MSEW - Mechanically Stabilized Earth Walls

$F_b = 4.74$, Meyerhof stress = 429.72 kPa.

Foundation interface: Direct sliding, $F_3 = 2.291$, Eccentricity, $e_1 = 0.0958$, F_3 -overturning = 1.75

BEARING CAPACITY for GIVEN LAYOUT

A black and white photograph of a modern building. The building features a prominent cantilevered upper section that extends horizontally over a lower part of the structure. The architecture is minimalist, with clean lines and a dark, possibly metallic or stone, finish. The background is a bright, overexposed sky, creating a high-contrast silhouette effect. The building appears to be situated on a flat, light-colored surface, possibly a plaza or a road.

SCALE:

0 2 4 6 8 10 [m]

Page 3 of 9
License number MSEW-300125

Page 6 of 9
License number MSJW-502125

Along reinforced and foundation soils interface: $F_{s\text{-static}} = 2.291$ and $F_{s\text{-seismic}} = 1.276$

RESULTS for STRENGTH [NLive Load included in calculating T_{max}]/(Actual stress)]

ECCENTRICITY for GIVEN LAYOUT

At interface with foundation: e/L static = 0.0958, e/L seismic = 0.2553; Overturning: F_o -static = 3.75, F_o -seismic = 1.79

RESULTS for PULLOUT Live load included in calculating T_{max}

NOTE: Live load is not included in calculating the overboard pressure used to assess pullout resistance.

#	Metal strip Fe-0.3%Si	Coverage Ratio Re-0.3%Si	Trans. [mV]	Tmd [mV]	Le [mV] (see NOTE)	La [mV] Pd-0.3%Si	Avail.Static [mV] [Pd/mV]	Specified Static Fs	Actual Pd-0.3%Si	Actual-Static Pd-0.3%Si	Specified Static Fs	Actual Static Fs
0.38	0.189	67.69	16.82	16.57	0.33	191.2	N/A	5.831	1312.9	N/A	1.729	
2.113	0.189	64.26	16.90	18.11	0.49	375.3	N/A	5.540	2825.9	N/A	3.528	
3.048	0.189	67.53	17.33	18.11	0.48	375.3	N/A	5.277	2825.9	N/A	3.528	
2.69	0.189	57.91	14.63	15.91	1.61	299.3	N/A	5.993	235.1	N/A	2.251	
5.346	0.189	54.65	13.88	17.82	2.08	286.7	N/A	4.862	231.7	N/A	3.099	
3.406	0.189	51.75	13.45	18.11	2.08	286.7	N/A	4.629	231.7	N/A	3.099	
4.99	0.189	47.88	12.41	7.80	3.08	286.7	N/A	4.97	1168.4	N/A	2.793	
6.049	0.189	47.88	12.41	7.80	3.08	286.7	N/A	4.97	1168.4	N/A	2.793	
9.654	0.189	41.33	10.94	6.88	3.39	182.7	N/A	3.906	130.1	N/A	2.940	
10.751	0.189	38.05	10.21	6.41	4.32	166.6	N/A	3.506	112.8	N/A	2.437	
12.885	0.189	35.81	9.82	6.17	4.63	113.5	N/A	3.598	8.99	N/A	2.300	
12.885	0.189	33.81	9.82	6.17	4.63	113.5	N/A	3.356	9.00	N/A	1.974	
14.39	0.189	31.81	9.82	6.17	4.63	113.5	N/A	3.356	9.00	N/A	1.974	
14.39	0.189	29.81	9.82	6.17	4.63	90.5	N/A	3.120	72.4	N/A	1.860	
16.193	0.189	27.81	9.82	6.17	4.63	67.6	N/A	2.905	6.1	N/A	1.823	
16.193	0.189	25.82	9.82	6.17	4.63	67.6	N/A	2.758	4.41	N/A	1.616	
17.120	0.189	23.89	9.82	6.17	4.63	56.1	N/A	2.595	44.9	N/A	1.501	
17.120	0.189	21.87	9.82	6.17	4.63	56.1	N/A	2.420	22.0	N/A	1.383	

구조계산서 및 안전검토서

MSEW – Mechanically Stabilized Earth Walls

Phase Des/Time: Nov/Dec 18/12/2014

상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구)

상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구) 하입구역(0+000~0+400) 4차선(2차선+2차선) 12.12-13.10.2014

RESULTS for CONNECTION (static conditions)
Live Load included in calculating Tmax

#	Metal strip Elevation [m]	Coverage ratio Rm-b/Sh	Horizontal spacing, Sh [m]	Connection force, To [kN/m]	Reduction factor for connection break, CRu	Long-term connection strength, Tac strength, (break criterion) [kN/m]	Metal strip long-term strength, (U4m) [kN/m]	Fs-overall connection break		Fs-overall Metal strip strength		Product name
								Specified	Actual	Specified	Actual	
1	0.38	0.149	0.670	67.1	0.90	115.0	127.8	N/A	1.71	N/A	1.90	strip
2	1.15	0.149	0.670	64.3	0.90	115.0	127.8	N/A	1.79	N/A	1.99	strip
3	1.92	0.149	0.670	61.0	0.90	115.0	127.8	N/A	1.89	N/A	2.10	strip
4	2.69	0.149	0.670	57.7	0.90	115.0	127.8	N/A	1.99	N/A	2.21	strip
5	3.46	0.149	0.670	54.4	0.90	115.0	127.8	N/A	2.11	N/A	2.35	strip
6	4.23	0.149	0.670	51.2	0.90	115.0	127.8	N/A	2.25	N/A	2.50	strip
7	5.00	0.149	0.670	47.9	0.90	115.0	127.8	N/A	2.40	N/A	2.67	strip
8	5.77	0.149	0.670	44.6	0.90	115.0	127.8	N/A	2.58	N/A	2.86	strip
9	6.54	0.149	0.670	41.3	0.90	115.0	127.8	N/A	2.78	N/A	3.09	strip
10	7.31	0.149	0.670	38.0	0.90	115.0	127.8	N/A	3.02	N/A	3.36	strip
11	8.08	0.149	0.670	35.6	0.90	115.0	127.8	N/A	3.23	N/A	3.59	strip
12	8.85	0.149	0.670	33.8	0.90	115.0	127.8	N/A	3.40	N/A	3.78	strip
13	9.62	0.149	0.670	31.5	0.90	115.0	127.8	N/A	3.65	N/A	4.05	strip
14	10.39	0.149	0.670	29.1	0.90	115.0	127.8	N/A	3.95	N/A	4.39	strip
15	11.16	0.149	0.670	26.7	0.90	115.0	127.8	N/A	4.31	N/A	4.79	strip
16	11.93	0.149	0.670	23.7	0.90	115.0	127.8	N/A	4.66	N/A	5.40	strip
17	12.70	0.149	0.670	20.1	0.90	115.0	127.8	N/A	5.72	N/A	6.36	strip
18	13.47	0.149	0.670	16.4	0.90	115.0	127.8	N/A	7.00	N/A	7.78	strip

RESULTS for CONNECTION (seismic conditions)
Live Load included in calculating Tmax

#	Metal strip Elevation [m]	Coverage ratio Rm-b/Sh	Horizontal spacing, Sh [m]	Connection force, To [kN/m]	Reduction factor for connection break, CRu	Long-term connection strength, Tac strength, (break criterion) [kN/m]	Metal strip long-term strength, (U4m) [kN/m]	Fs-overall connection break		Fs-overall Metal strip strength		Product name
								Specified	Actual	Specified	Actual	
1	0.38	0.149	0.670	83.9	0.90	115.0	127.8	N/A	1.37	N/A	1.52	strip
2	1.15	0.149	0.670	80.3	0.90	115.0	127.8	N/A	1.43	N/A	1.59	strip
3	1.92	0.149	0.670	76.3	0.90	115.0	127.8	N/A	1.51	N/A	1.67	strip
4	2.69	0.149	0.670	72.3	0.90	115.0	127.8	N/A	1.59	N/A	1.77	strip
5	3.46	0.149	0.670	68.3	0.90	115.0	127.8	N/A	1.68	N/A	1.87	strip
6	4.23	0.149	0.670	64.3	0.90	115.0	127.8	N/A	1.79	N/A	1.99	strip
7	5.00	0.149	0.670	60.3	0.90	115.0	127.8	N/A	1.91	N/A	2.12	strip
8	5.77	0.149	0.670	56.3	0.90	115.0	127.8	N/A	2.04	N/A	2.27	strip
9	6.54	0.149	0.670	52.3	0.90	115.0	127.8	N/A	2.20	N/A	2.44	strip
10	7.31	0.149	0.670	48.3	0.90	115.0	127.8	N/A	2.38	N/A	2.65	strip
11	8.08	0.149	0.670	45.4	0.90	115.0	127.8	N/A	2.55	N/A	2.81	strip
12	8.85	0.149	0.670	43.6	0.90	115.0	127.8	N/A	2.64	N/A	2.93	strip
13	9.62	0.149	0.670	41.3	0.90	115.0	127.8	N/A	2.78	N/A	3.09	strip
14	10.39	0.149	0.670	38.9	0.90	115.0	127.8	N/A	2.95	N/A	3.28	strip
15	11.16	0.149	0.670	36.5	0.90	115.0	127.8	N/A	3.15	N/A	3.50	strip
16	11.93	0.149	0.670	33.5	0.90	115.0	127.8	N/A	3.44	N/A	3.82	strip
17	12.70	0.149	0.670	29.9	0.90	115.0	127.8	N/A	3.84	N/A	4.27	strip
18	13.47	0.149	0.670	26.2	0.90	115.0	127.8	N/A	4.38	N/A	4.87	strip

상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구)

Copyright 1998-2010 ADAMA Engineering, Inc.

Page 9 of 9

License number MSEW-302125


지표지질조사

제 4 장 조 사 결 과


41 지표 지질 조사

4.1.1 지형 및 지질특성

지질개요	· 조사지역의 지질은 편성암 상부를 부정암으로 놓인 사암, 역질사암, 역암, 나질암(세립 및 이립암)으로 이루어지는 중생대 경상층군의 화적암류에 넓게 분포 · 조사지역의 구성암종은 충적권과 호성한강군 편암지역은 양상암, 백색암에 분포하는 혼산층(마이필층)의 경우에는 나질암이 매우 우세한 호성 적적암일
------	---



가. 지형특성



• 전제적으로 낮은 구조체를 이루고 있으나 과립구조의 특징적 육출면을 비교적 높은 산체를 이루고 있음 • 과립노반은 높이 50~100m의 비교적 낮은 산을 따라 지나가고 있음	• 과립노반의 산맥으로 관공산이 흐르고 있음 • 과립노반의 북쪽에는 고산현과 자오산이 남향방향으로 이어져 있으며 특히 고산현은 과립노반의 중앙부를 통과함 • 각각의 하천들은 북쪽면 지형을 형성하고 있음
--	--

나. 토지이용 특성

구분	지점정보
춘산동	• 춘의 두레는 700m 내치이며 암석의 밑 지석 이질과 삼도암, 암석의 세일 및 사암으로 구성된다. 최하부는 2'3m 두레의 구산동층 화암층편으로, 중부는 가사층(암으로 복잡 지워진다. 구산동층화암은 주로 화산기원의 장석 및 석영편지들과 산지 기암로 구성되지만, 수평부위를 지시하는 층과 및 모암을 갖으며, 석류, 운모와 일 회석에서 산출된다(Tatewa, 1929).

47

영천-상주 고속도로 민간투자사업 실시설계

다. 지질 계통도

이온화기	중성 원소	이온 원소	비고	
제4기	주석(Cu)	• 하단 및 산록 퇴적물		
	동식물체(Ka4) 진정물체(Ka4)	• 저지의 저지	• 한 구간에서 기반암을 관입	
		— 관입 —		
	하강철(Kg)	• 저지의 저지	• 3구간 중첩부	
		— 관입 —		
	유형군	연산광철(Ka)	• 주로 중산암으로 구성	• 노석과 교체되지 않음
		— 부합성 —		
	진정물체(Ka5)	• 원저의 일일 및 저지의 사암의 하층	• 10구간 중첩부	
	혼산철(Ka6)	• 원저의 노석, 하층의 하층 및 저지	• 10구간 하층에 걸쳐 분포	
	사록철(Ka7)	• 하층에서 저지까지 분포하는 다양한 층	• 8구간 저지	
제5기	사록철(Ka7) 하부(Ka7-m)	• 원저의 노석과 하층의 하층 및 저지	• 8구간 저지	
	사록철(Ka7) 상부(Ka7-m)	• 원저의 노석과 하층의 하층 및 저지	• 8구간 저지	
	원주철(Ka8)	• 원저의 노석과 하층의 하층 및 저지	• 8구간 저지	
	원주철(Ka8) 하부(Ka8-m)	• 원저의 노석과 하층의 하층 및 저지	• 8구간 저지	
	원주철(Ka8) 상부(Ka8-m)	• 원저의 노석과 하층의 하층 및 저지	• 8구간 저지	
	유형군	구개동물체(Ka9)	• 사암, 사암과 미사암 사암 및 하암(미사암 우세)	• 7구간 저지
	유형군(Ka9)	• 사암, 저지 미사암, 저지, 저지에서도 약 약5%사암	• 6구간 중첩부	
	원주철(Ka10)	• 사암, 저지 미사암 사암, 저지	• 6구간 저지 및 중첩	
	원주철(Ka10) 하부(Ka10-m)	• 저지, 저지 미사암 사암, 저지	• 6구간 저지 및 중첩	
	원주철(Ka10) 상부(Ka10-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 5구간 중첩	
제6기	원주철(Ka11)	• 사암과 저지 미사암, 저지	• 5구간 중첩 및 사암부	
	원주철(Ka11) 하부(Ka11-m)	• 사암과 저지 미사암, 저지	• 4구간 저지	
	원주철(Ka11) 상부(Ka11-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 4구간 중첩 및 중첩부	
	원주철(Ka11) 하부(Ka11-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka11) 상부(Ka11-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka11) 하부(Ka11-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka11) 상부(Ka11-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka11) 하부(Ka11-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka11) 상부(Ka11-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka11) 하부(Ka11-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
제7기	원주철(Ka12)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka12) 하부(Ka12-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka12) 상부(Ka12-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka12) 하부(Ka12-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka12) 상부(Ka12-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka12) 하부(Ka12-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka12) 상부(Ka12-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka12) 하부(Ka12-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka12) 상부(Ka12-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka12) 하부(Ka12-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
제8기	원주철(Ka13)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka13) 하부(Ka13-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka13) 상부(Ka13-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka13) 하부(Ka13-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka13) 상부(Ka13-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka13) 하부(Ka13-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka13) 상부(Ka13-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka13) 하부(Ka13-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka13) 상부(Ka13-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka13) 하부(Ka13-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
제9기	원주철(Ka14)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka14) 하부(Ka14-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka14) 상부(Ka14-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka14) 하부(Ka14-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka14) 상부(Ka14-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka14) 하부(Ka14-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka14) 상부(Ka14-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka14) 하부(Ka14-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka14) 상부(Ka14-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka14) 하부(Ka14-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
제10기	원주철(Ka15)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka15) 하부(Ka15-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka15) 상부(Ka15-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka15) 하부(Ka15-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka15) 상부(Ka15-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka15) 하부(Ka15-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka15) 상부(Ka15-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka15) 하부(Ka15-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka15) 상부(Ka15-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka15) 하부(Ka15-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
제11기	원주철(Ka16)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka16) 하부(Ka16-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka16) 상부(Ka16-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka16) 하부(Ka16-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka16) 상부(Ka16-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka16) 하부(Ka16-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka16) 상부(Ka16-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka16) 하부(Ka16-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka16) 상부(Ka16-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka16) 하부(Ka16-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
제12기	원주철(Ka17)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka17) 하부(Ka17-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka17) 상부(Ka17-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka17) 하부(Ka17-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka17) 상부(Ka17-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka17) 하부(Ka17-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka17) 상부(Ka17-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka17) 하부(Ka17-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka17) 상부(Ka17-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka17) 하부(Ka17-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
제13기	원주철(Ka18)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka18) 하부(Ka18-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka18) 상부(Ka18-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka18) 하부(Ka18-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka18) 상부(Ka18-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka18) 하부(Ka18-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka18) 상부(Ka18-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka18) 하부(Ka18-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka18) 상부(Ka18-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka18) 하부(Ka18-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
제14기	원주철(Ka19)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka19) 하부(Ka19-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka19) 상부(Ka19-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka19) 하부(Ka19-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka19) 상부(Ka19-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka19) 하부(Ka19-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka19) 상부(Ka19-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka19) 하부(Ka19-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka19) 상부(Ka19-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka19) 하부(Ka19-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
제15기	원주철(Ka20)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka20) 하부(Ka20-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka20) 상부(Ka20-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka20) 하부(Ka20-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka20) 상부(Ka20-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka20) 하부(Ka20-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka20) 상부(Ka20-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka20) 하부(Ka20-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka20) 상부(Ka20-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	
	원주철(Ka20) 하부(Ka20-m)	• 사암 및 저지 미사암, 저지	• 3구간 저지 및 중첩부	

라. 자체구조

[illegible]

48

4.1.2 영상정보를 활용한 선형 구조 분석

가. 인공위성영상 분석


① 족자

- 고령지역의 환경적인 지질 특성 파악 및 선형구문 발달 상태 파악
- 지반 및 지질특성(단층, 절리, 암로 상호 작용) 파악
- 고령수간에 대한 지질환경화 탐사, 절리 등에 의한 환경적인 선구문 파악

⑦ 권리 및 방법

- 30m급 해상도의 Landsat5 TM 위성영상에 의거하여 분석 실시
 산현 하천 뚝길의 위치, 수역의 위치, 뚝길의 위치와 방향을 확인 하고 하천의 폭을 측정
 식생지수, 수질지수, 토지이용 지수 등 분석을 실시 함


② 위성영상결과



49

영천-성주 고속도로 민간투자사업 실시령계

④ 결과 분석




나. 음영기복도(DEM)를 이용한 선구조 분석

⑤ 목 적

- 과업지역에 대한 정밀한 선형구조 분석
- 수리지도에 의한 용역거점도 작성으로 선구조의 발달 방향 확인
- 선구조의 분도 및 선장분석 등을 통한 선구조의 분포특성 파악


⑥ 문서 번호 및 개수

- 수치자료로부터 작성된 DEM(Digital Elevation Model)을 임의각도를 이용, 선구조 추출
- 선형구조의 방위 및 변형에 대한 가중치 분석을 통한 선형구조의 불포복성 파악 및 지질구조와의 연관성 해석




50

지표지질조사



51


영천-상주 고속도로 민간투자사업 실시계획



52


4.1.3 과잉구간 지질분포 특성

가. 상세 지표지질조사



53

영천-상주 고속도로 민간투자사업 실시계획



54


지표지질조사

도판 사진	설명
	• 춘산촌(노부No.YS-451) • 일회적 네칠암 • 승리방향 : 08278 • JI-84221, J2-81063
	• 춘산촌(노부No.YS-452) • 일회적 네칠암 • 승리방향 : 07031 • JI-90310, J2-84246
	• 춘산촌(노부No.YS-453) • 일회적 네칠암 • 승리방향 : 11112 • JI-80355, J2-79262
	• 춘산촌(노부No.YS-456) • 일회적 네칠암 • 승리방향 : 10056 • JI-82247, J2-88342
	• 춘산촌(노부No.YS-457) • 일회적 네칠암 • 승리방향 : 14044 • JI-86172, J2-84081
	• 춘산촌(노부No.YS-458) • 일회적 네칠암 • 승리방향 : 14052 • JI-86344, J2-88260
	• 춘산촌(노부No.YS-460) • 일회적 네칠암 • 승리방향 : 07054 • JI-88130, J2-76251
	• 춘산촌(노부No.YS-461) • 일회적 네칠암(대산관동) • 승리방향 : 08032 • JI-76324, J2-76340



영남-상주 고속도로 민간투자사업 실시계획

도면 사진	비고
	• 종단중 (No.무No.YS-462) • 담회역 내정형 • 측리방향 : 15038 • J=67346, J2=73246
	• 종단중 (No.무No.YS-469) • 담회역 내정형 • 측리방향 : 11034
	• 종단중 (No.무No.YS-548) • 복회역 내정형 • 측리방향 : 05254,07214 • J=64074, J2=88167
	• 종단중 (No.무No.YS-549) • 담회역 내정형 • 측리방향 : 09106 • J=78050, J2=81247, J3=74154
	• 종단중 (No.무No.YS-569) • 복회 및 담회역 내정형 • 측리방향 : 02002 • J=85334, J2=82054
	• 종단중 (No.무No.YS-547) • 담회역 내정형 • 측리방향 : 11094 • J=60172, J2=90257
	• 종단중 (No.무No.YS-548) • 복회역 내정형 (개성,영선변용) • 측리방향 : 02116 • J=71246, J2=67138
	• 종단중 (No.무No.YS-569) • 담회역 내정형 • 측리방향 : 12162 • J=79154,89256, J2=89274,76036, J3=83043

8/8

촬영 사진	비고
	• 순산층(3m 두께, YS-5503) • 녹피재 및 암피재 나뭇잎(계회질 물결 함유한 어암층 합제) • 층리방향 : 06/054 • J=90/006, J2=81/314
	• 순산층(3m 두께, YS-5503) • 암피재 나뭇잎(염산반응) • 층리방향 : 07/044 • J=78/152, J2=66/265
	• 순산층(3m 두께, YS-5503) • 암피재 나뭇잎(염산반응) • 층리방향 : 08/030 • J=90/082, J2=70/160
	• 순산층(3m 두께, YS-5504) • 녹피재 나뭇잎(염산반응) • 층리방향 : 03/028 • J=52/012, J2=80/314, J3=83/074
	• 순산층(3m 두께, YS-5505) • 적색 나뭇잎 • 층리방향 : 06/050 • J=83/164, J2=83/004

⑦ 합동별 편미경 관찰 및 Modal 분석 결과



영천~성주 고속도로 민간투자사업 실시계획

4.1.4 과업구간 지질구조 분석

가. 연승구조

④ 탄소배 분포 현황

구분	조사 방법				도입/조사	연장 (m)	수		노면고차량 (UTA)	구분
	지점 조사	차수 조사	상면 조사	중면 조사			노면고차량 (UTA)	구분		
F1	-	-	●	-	N80E/수직	2000내외	-	-	0~920	수정 단층
F2	-	-	●	-	N80E/수직	1500내외	-	-	1~448	수정 단층
F3	-	●	-	-	N05E/수직	3000내외	-	20'내	2~626	수정 단층
F4	-	●	-	-	N80W/80SW	800'내외	-	20'내	5~455	소단층
F5	-	●	●	-	N50W/80NE	700'내외	5	20'내	7~660	소단층
F6	-	-	●	-	N57W/수직	200'내외	-	-	8~460	수정 단층

※ 대단술: 피해지 폭 100m 이상 또는 단술점보 100cm 이상

중단층: 파쇄대 폭 100~10cm 또는 단층까지 100~10cm

소단층: 파쇄대 폭 10cm 이하 또는 단층버지 10cm 이하
 (단, 파쇄대 폭 10cm 이하)

④ 각 단층 특성분석

F-1 자료			
특성	• 개국을 따라 발달하는 선구조에서 안정.		
거인노선에 대한 발달	• 거인노선 지름부 STA. 0+900(경거인노선) 노선과 교차할 것으로 판단됨.		
발달	NBC2/수직	원장	2600mm내외
파쇄대 폭	-	단층 gouge	-
경면서수굴	-	선구조	발달

F-2 단층			
특성	* 지각을 따라 발달하는 선구조에 의한 관상.		
파임노선에 대한 영향	* 파임노선 지질부 STA. 1-44(망가위)에서 노선과 교차할 것으로 판단됨.		
양상	N50E/수직	연장	1500m내외
파쇄대 폭	-	단층 gouge	-
관망시후로	-	선구조	발

지표지질조사

지 4-3. 조사 결과

F-3 단층			
특성	• CBB6 시추공에서 core loss와 함께 발달하는 전단단열대가 관찰됨.		
과압노선에 대한 영향	• 과압노선 STA. 2+626(뚝기부)에서 노선과 교차할 것으로 판단됨.		
방향	N35E/수직	연장	3000m내외
파쇄대 폭	-	단층 gouge	-
관련시추공	CBB6(30.0°36.0)	선구조	미발달

F-4 단층			
특성	• CBB16 시추공에서 주향이동성 단층대 발달,공내정상활명을 통해 방향성 확인		
과압노선에 대한 영향	• 과압노선 STA. 5+480(뚝기부)에서 노선과 교차할 것으로 판단됨.		
방향	N80W/80SW	연장	800m내외
파쇄대 폭	2m이내	단층 gouge	-
관련시추공	CBB16(16.8°21.0m)	선구조	미발달

F-5 단층			
특성	• CBB27 시추공 전반에 걸쳐 전단단열대 및 팽배석핵의 출현이 발달하며 광역선구조 분석에서도 그 방향성이 인지됨.		
과압노선에 대한 영향	• 과압노선 종점부 STA. 7+666(뚝기부)에서 노선과 교차할 것으로 판단됨.		
방향	N05W/00NE	연장	700m내외
파쇄대 폭	2m이내	단층 gouge	5cm
관련시추공	CBB27(12.0°13.0m)	선구조	발달

F-6 단층			
특성	• 선구조를 통해 관찰		
과압노선에 대한 영향	• 과압노선 종점부 STA. 8+460(뚝기부)에서 노선과 교차할 것으로 판단됨.		
방향	N67W/수직(?)	연장	200m내외
파쇄대 폭	-	단층 gouge	-
관련시추공	-	선구조	발달

14.2.2 시설물 점검이력

대상시설물은 2중 시설물로서 준공이후 기준에 따라 정기안전점검, 정밀안전점검, 성능평가를 지속적으로 실시해 왔으며, 2중 성능평가 1회, 정기안전점검 10회, 정밀안전점검 2회 등 총 13회의 점검을 실시한 것으로 이력사항은 다음과 같다.

【표 14.2.1】 점검이력사항

번호	기 간	구 분	주요 점검 결과	안전 등급
1	2017. 11. 13 ~ 2017. 12. 28	정기안전 점검	패널식 옹벽 14에 대한 점검결과, 주요 손상으로는 패널 전면부 파손, 이격, 배수로 균열 및 파손이 국부적으로 발생한 것으로 조사되었다. 기 발생한 손상부는 내구성 확보 차원의 보수가 필요하다.	양호
2	2018. 05. 28 ~ 2018. 06. 30	정기안전 점검	패널식 옹벽 14에 대한 점검결과, 주요 손상으로는 패널 전면부 파손, 이격, 배수로 균열 및 파손이 국부적으로 발생한 것으로 조사되었다. 기 발생한 손상부는 내구성 확보 차원의 보수가 필요하다. 금회 조사시, 일부 보수를 실시한 것이 확인되었다.	양호
3	2018. 10. 23 ~ 2018. 12. 31	정기안전 점검	패널식 옹벽 14에 대한 점검결과, 주요 손상으로는 패널 전면부 파손, 옹벽 상면 균열 및 파손, 배수로 파손 등이 조사되었다. 특히 기존 손상이었던 패널 접합부 이격 보수부의 경우 재이격이 발생한 것으로 확인되었으며, 조치가 필요할 것으로 판단된다.	양호
4	2019. 03. 18 ~ 2019. 05. 28	정기안전 점검	패널식 옹벽 14에 대한 외관조사 결과, 패널 전면부 파손, 접합부 기울음, 옹벽 상면 균열 및 파손, 배수로 파손 등이 조사되었다. 특히 기존 손상이었던 패널 접합부 이격 보수부의 경우 재이격이 발생한 것으로 확인되었으며, 조치가 필요할 것으로 판단된다. 또한, 패널 접합부 상부 기울음의 경우 주기적인 주의관찰을 통한 손상의 진전 여부 파악 등의 유지관리가 요망된다.	양호
5	2019. 9. 16 ~ 2019. 12. 27	정밀안전 점검	- 패널식옹벽14의 전면부에서 판넬 파손, 들뜸, 배부름 등의 손상이 조사되었으며, 배수시설에서 배수로 파손이 조사되었다. 배부름의 원인은 시공미흡에 의한 것으로 비진행성이라 판단되나 주기적으로 점검을 통한 손상의 증가 및 확대 등에 대해 확인, 조치를 실시하는 유지관리가 필요하다고 판단된다. - 측량결과, 전회 및 설계도서와 비교하여 검토한 결과, 미소한 차이가 확인되었으며, 측량시 발생할 수 있는 오차내로서, 침하, 전도, 활동 등이 발생하지 않은 상태로 판단된다. - 강도시험결과, 설계기준강도를 상회하는 양호한 상태로 확인되었다. - 대상 옹벽은 평가기준에 따른 결함지수는 0.02, 상태평가결과는 “A” 로 산정되었다. - 종합평가 결과, 대상시설물의 안전등급은 “A등급 : 문제점이 없는 최상의 상태” 으로 지정하였다.	A

【표 14.2.1】 점검이력사항(계속)

번호	기 간	구 분	주요 점검 결과	안전 등급
6	2020. 05. 12 ~ 2020. 06. 30	정기안전 점검	패널식옹벽14에 대한 외관조사 결과, 패널 전면부 파손, 패널 접합부 기울음, 패널 전면부 배부름, 배수로 파손, 배수로 들뜸 등이 조사되었다. 특히, 기존 손상이었던 패널 접합부 이격 보수부의 경우 재이격이 발생된 것으로 확인되었으며, 조치가 필요할 것으로 판단된다. 또한, 패널 접합부 상부 기울음과 패널 전면부 배부름의 경우 주기적인 점검 및 계측을 통한 손상의 진전 여부 파악 등의 유지관리가 요망된다.	양호
7	2020. 08. 31 ~ 2020. 12. 31	정기안전 점검	패널식옹벽14에 대한 외관조사 결과, 패널 전면부 파손, 패널 접합부 기울음, 패널 전면부 배부름, 배수로 파손, 배수로 들뜸 등이 조사되었다. 특히, 기존 손상이었던 패널 접합부 이격 보수부의 경우 재이격이 발생된 것으로 확인되었으며, 조치가 필요할 것으로 판단된다. 또한, 패널 접합부 상부 기울음과 패널 전면부 배부름의 경우 주기적인 점검 및 계측을 통한 손상의 진전 여부 파악 등의 유지관리가 요망된다.	양호
8	2020. 08. 31 ~ 2020. 12. 31	2중 성능평가	· 안전성능 평가는 외관상 관찰되는 시설물의 결함을 중심으로 조사·평가하였으며, 현장조사 및 분석 결과 중대결함은 관찰되지 않았고, 옹벽의 외관에는 판넬 파손, 들뜸, 배부름 등의 손상이 조사되었으나, 판넬 파손, 들뜸은 구조적인 결함은 아닌 것으로 판단되고, 배부름의 경우 진행성이 없는 시공초기에 발생된 것으로 판단됨. · 내구성능평가는 시간에 따라 변화하는 안전성능 저하에 영향을 미치는 요소에 대한 평가로서 본 콘크리트 옹벽의 열화진전평가 및 열화환경평가를 종합하여 분석한 결과, 평가결과 “A”로 평가됨. · 종합평가 결과, 외관상 결함, 손상 등의 요인에 대한 문제점이 없고 내구성능 저하 가능성이 낮으며 외부 환경조건 변화 등을 수용할 수 있는 성능 수준인 A(우수)등급으로 평가됨. · 본 보강토 옹벽의 성능목표 등급은 세부지침에 의거하여 옹벽의 일반적인 성능목표인 "B"등급으로 성능목표를 설정하였으며, 현재 성능은 목표성능을 상회하여 매우 만족하는 “A”등급인 상태로 주기적인 점검 및 관리를 통한 평가저해 요소에 대한 관리가 이루어진다면 시설물의 안전 및 내구성에는 문제가 없을 것으로 판단됨.	A
9	2021. 03. 08 ~ 2021. 06. 30	정기안전 점검	패널식 옹벽 14에 대한 외관조사 결과, 패널 전면부 파손, 패널 접합부 기울음, 패널 전면부 배부름, 상단 들뜸, 배수로 파손 등이 조사되었다. 패널 접합부 상부 기울음과 패널 전면부 배부름의 경우 주기적인 점검 및 계측을 통한 손상의 진전 여부 파악 등의 유지관리가 요망된다.	양호
10	2021. 08. 25 ~ 2021. 12. 10	정밀안전 점검	- 전면부 판넬 파손, 기울음, 들뜸, 배부름 - 기초부 상태양호 - 주변영향인자 배수시설 배수로 파손	A

【표 14.2.1】 점검이력사항(계속)

번호	기 간	구 분	주요 점검 결과	안전 등급
11	2022. 05. 16 ~ 2022. 06. 24	정기안전 점검	- 패널 전면부 파손 - 패널 접합부 상부 기울음, 상단 들뜸 - 패널 전면부 배부름 - 배수로 파손	양호
12	2022. 09. 19 ~ 2022. 11. 18	정기안전 점검	- 패널 전면부 파손 - 패널 접합부 상부 기울음, 상단 들뜸 - 패널 전면부 배부름 - 배수로 파손	양호
13	2023. 04. 03 ~ 2023. 06. 16	정기안전 점검	- 패널 전면부 파손 - 패널 접합부 상부 기울음, 상단 들뜸 - 패널 전면부 배부름 - 배수로 파손	양호

14.2.3 전차 정밀안전점검 실시결과(2021년12월)

가 외관조사결과

구분	정밀안전점검 결과	비고
결과요약	패널식 옹벽 14의 전면부에서 외부충격, 시공미흡 등의 원인으로 발생한 판넬 파손, 들뜸, 배부름 등의 손상이 조사되었으며, 배수시설에서 건조수축 및 조기 탈거, 외부충격으로 인한 배수로 파손이 조사되었다. 배부름, 판넬 기울음의 원인은 시공미흡에 의한 것으로 비진행성이라 판단되나 주기적으로 점검을 통한 손상의 증가 및 확대 등에 대해 확인, 조치를 실시하는 유지관리가 필요하다고 판단된다.	

나 재료시험 결과

시 험 명	시험부위		시험 결과		비 고
			측정결과	설계기준	
비파괴 강도 (MPa)	전면부	패널	31.7~38.0	30.0	설계강도 이상(양호)
종합 평가	콘크리트 강도는 설계강도 이상으로 양호한 상태로 평가됨				

다 종합평가 및 안전등급 지정

구조물명	상태평가 결과		안전성평가 결과		종합평가 결과
	환산결함도점수	기준	S · F	기준	
패널식 옹벽 14	0.02	A	—	—	A
종합평가	- 외관조사 및 내구성조사에 의한 상태평가 결과는 문제점이 없는 최상의 상태인 “A” 로 평가됨 - 종합평가 결과, “A” 로 평가됨				

라 안전등급 지정

종합평가 결과에 따른 본 시설물의 안전등급은 『문제점이 없는 최상의 상태』인 “A등급” 으로 지정하였다.

마 보수·보강 방안 및 개략공사비

구분	손상내용	보수방안	손상 물량	보수 물량	단위	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선 순위
전면부	판넬 파손	단면보수	0.11	0.17	m²	165	28	2순위
	들뜸	단면보수	0.38	0.57	m²	165	94	2순위
배수시설	배수로 파손	단면보수	0.29	0.44	m²	165	73	2순위
상부성토부	상태양호	—	—	—	—	—	—	—
기초부	상태양호	—	—	—	—	—	—	—
개략공사비 (천원)	구 분	1순위		2순위		3순위		
	순공사비	0		195		0		
	재경비 (순공사비의 50%)	0		98		0		
	합계	0		293		0		
개략공사비 총계(천원)		293						

주1) 보수물량은 손상물량에 50%를 할증하였음.

주2) 0.3mm미만 균열보수는 손상물량(m)×0.25(m)를 하여 면적(m²)으로 산출하였음.

바 종합결론

- 대상 시설물에 대한 정밀안전점검 결과, 전면부에서 배부름과 판넬 기울음이 조사되었으나, 시공미흡이 원인으로 비진행성으로 판단되어, 시설물의 전반적인 안전성 및 기능성에는 특별한 문제가 없는 상태로서 주기적인 점검을 통한 관리를 시행한다면 대상시설물의 사용성은 확보될 수 있을 것으로 판단된다.

14.2.4 2중 성능평가 실시결과(2020년 12월, (주)명성엔지니어링)

가. 안전성능평가 결과

안전성능 평가 결과 산정표			
시설물명	패널식 옹벽 14		
평가 구분	결합지수	평가 결과	비 고
상태안전성능	0.02	A	—
구조안전성능	0.14	A	—
안전성능 결과	○ 상태안전성능과 구조안전성능 등급 중 최소등급 선택. ○ 안전성능평가 결과 : A등급		

나. 내구성능평가 결과

평가항목		등급	등급 점수	비고
열화 진전 평가	탄산화 깊이	—	—	—
	피복(표면부) 콘크리트 품질	A	0.08	—
	염화물 침투량 평가	—	—	—
열화 환경 평가	제설제 염해환경	A	0.08	—
	비래염분 염해환경	A	0.08	—
	동해환경	A	0.08	—
결합도 지수				0.08
등 급				A

다. 종합평가 결과

시설물의 종합평가 결과 산정표				
시설물명	패널식 옹벽 14		분류	상주영천고속도로
평가 구분	성능평가 지수	평가 결과	성능간가중치(Wn)	비 고
안전성능평가	Ps=0.140	A	0.8	—
내구성능평가	Pd=0.080	A	0.2	—
종합평가 결과	○ 사면의 종합평가 지수(P) $= \sum(\text{성능평가지수}(pn) \times \text{성능간 가중치}(Wn))$ $= (0.140 \times 0.8) + (0.080 \times 0.2) = 0.128$ ○ 종합평가 결과 : A등급			

라. 종합결론

본 절토사면의 성능평가 결과, 성능목표인 "B등급" 이상인 "A등급" 인 상태로 주기적인 점검 및 관리를 통한 평가저해요소에 대한 관리가 이루어진다면 시설물의 안전 및 내구성에는 문제가 없을 것으로 판단된다.

14.2.5 수집자료 검토결과 및 점검방향 설정

구분	내용	비고
설계도서	○현장조사 시 부재치수를 실측하여 구조물도와 비교·검토 후 치수가 상이할 경우 설계도서 재작성 하고, 실측치와 동일 시 구조물도를 기준을 과업을 진행토록 함	
시설물관리대장	○관리대장의 내용과 설계도서를 비교 검토한 결과, 상이한 내용은 없으며, 정밀한 현장조사를 실시하여 향후 유지관리를 위한 사항들을 보고서에 수록함	
시공관련자료	○안전, 품질, 공정 및 변경등에 관한 검토를 통해 합당한 공사가 시행 된 것으로 확인되었고, 안전점검 기록 및 현장시험을 통해 품질의 현 상태를 분석하고 확인함	
안전점검 및 정밀안전진단자료	○점검이력을 검토한 결과, 시설물의 손상 및 상태가 확인되었고, 기존 점검 결과를 비교·검토하여 추가 손상 확인, 보수여부 재확인 후 대책방안을 검토함	
보수보강자료	○일괄보수 보다는 하자보수를 통하여 단계적인 예방 보수가 시행되고 있고, 기 보수부 상태를 확인하여 재손상 발생여부를 확인함	
중점관리사항	○외관조사결과 전회 정밀안전점검에서 발생한 판넬 파손 발생, 들뜸, 배수로 파손에 대하여 금회 점검에서 추가적인 신규손상 발생 여부 및 기존손상에 대한 보수여부 확인에 대하여 중점조사 및 점검 방향으로 한다.	
시설물 특이사항	○중대결함 : 없음 ○구조가 변경(하중변화, 단면변화)된 경우 : 없음	
점검주기	○점검일 현재 성능평가 총1회, 정밀안전점검은 총2회, 정기안전점검은 총10회를 실시하였으며, 전반적으로 점검 시기는 적정하게 이루어지고 있는 것으로 조사됨.	

14.2.6 시설물 보수 이력

【표 1.2.2】 보수이력사항

NO	보수위치	내용	기간	공사비	시공자	비고
1	—	—	—	—	—	

14.2.7 시설물의 내진설계 여부 확인

【표 1.2.3】 내진설계 여부 확인

검토대상 부재	설계적용여부	결과	검토결과 요약
해당사항 없음	적용		

14.2.8 시설물의 용도변경 여부 확인

FMS(시설물정보종합관리시스템) 상에 용도변경 이력은 없는 것으로 확인되었다.

14.3 현장조사 및 시험

14.3.1 현황 및 구간분할

본 과업대상 시설물은 경상북도 군위군 부계면 가호리에 위치하고 있으며, 옹벽의 상단부는 상주영천고속도로 본선이 있으며, 하부로는 농경지가 접하고 있는 상태이다. 선형은 패널형태 시공의 직선형을 가지며, 높이는 0.5~10.3m를 보이며, 총 연장은 198.0m의 규모를 가지는 보강토 옹벽이다. 현장조사를 위한 실측조사 결과 시설물관리대상상(L=198.0m, L=10.3m)의 제원과 미소한 차이가 있는 것으로 분석되었다. 대상시설물에 대한 자료수집 및 현장조사결과를 통해 확인된 일반현황 및 특성, 분류 및 구간분할 결과는 다음과 같다.

가. 일반현황 조사결과

【표 14.3.1】 일반현황 조사결과

조사일자	2023. 10. 11.		조 사 자	이 상 훈
일 기	맑음		시설물번호	RW2017-0000086
시설물위치	행정구역	경상북도 영천시 화산면 가상리		
	위치좌표	시점 : 36° 02′ 79.7″ 128° 88′ 85.9″		
		종점 : 36° 02′ 89.7″ 128° 88′ 83.3″		
노선명(이정)	고속국도 301호선 75.448~75.520km			
제 원	옹벽형식	보강토	옹벽재료	패널식
	연 장	198.0m	지면노출 높 이	10.3m
	보 강 재 길 이	-	저 판 폭 길 이	-
관리주체	상주영천고속도로(주)		관리주체구분	민간
주변환경	옹벽상부	상주영천고속도로 본선		
	옹벽하부	농경지		
시공현황	준공년도	2017년 06월 27일	시 공 자	두산건설(주)
	부대시설	-		
비 고				

나. 옹벽 구간분할 결과

금회 정밀안전점검시 수행한 현장조사에서 구간분할은 세부지침의 기준으로 20m간격을 두고 구간분할을 실시하였다. 총 10개 구간(S1~S10)으로 구분하고 세부사항은 아래와 같다.

【표 14.3.2】 일반현황 조사결과

Span	구 간	누계 (m)	최고높이 (m)	Span	구 간	누계 (m)	최고높이 (m)
1	시점~20.0m	20.0	3.2	6	100.0~120.0m	120.0	8.7
2	20.0~40.0m	40.0	5.4	7	120.0~140.0m	140.0	9.9
3	40.0~60.0m	60.0	6.3	8	140.0~160.0m	160.0	10.3
4	60.0~80.0m	80.0	6.2	9	160.0~180.0m	180.0	10.3
5	80.0~100.0m	100.0	7.2	10	180.0~198.0m	198.0	5.4

	
측점분할 작업사진	측점분할 작업사진

14.3.2 부재별 외관조사 결과

가. 지반, 기초부

1) 현황

본 옹벽은 전구간 하부 배수로 설치 상태로 세굴, 침하, 유실, 옹벽밀림 등에 대해 면밀한 조사를 실시하였고, 주요 손상 및 조사결과는 다음과 같다.




【그림 14.3.1】 지반, 기초부 전경

2) 조사결과

- 조사결과, 침하, 활동, 전도 등 구조적인 손상결함 및 세굴이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

【표 14.3.3】 지반, 기초부 손상현황

구분	상태양호	
S1	—	—
S2	—	—
S3	—	—
S4	—	—
S5	—	—
S6	—	—
S7	—	—
S8	—	—
S9	—	—
S10	—	—
합계	—	—

			
현 황	• 상태양호	현 황	• 상태양호
원 인	• -	원 인	• -
대 책	• -	대 책	• -
			
현 황	• 상태양호	현 황	• 상태양호
원 인	• -	원 인	• -
대 책	• -	대 책	• -
			
현 황	• 상태양호	현 황	• 상태양호
원 인	• -	원 인	• -
대 책	• -	대 책	• -

			
현 황	• 상태양호	현 황	• 상태양호
원 인	• -	원 인	• -
대 책	• -	대 책	• -

3) 기 정밀안전점검과의 결과 비교

- 전회(2021) 정밀안전점검의 자료 확인결과 손상이 없는 상태로 확인되었고, 금회(2023년) 정밀안전점검에서도 별도의 추가적인 신 규손상은 조사되지 않았다.

【표 14.3.4】 지반, 기초부 기 정밀안전점검과의 결과 비교

구분	손상 내용	단 위	전회(2021년)		금회(2023년)		증·감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
지반, 기초부	상태양호	-	-	-	-	-	-	

4) 검토의견

- 전회(2021년) 정밀안전점검의 자료 확인결과 손상이 없는 상태로 확인되었고, 금회(2023년) 정밀안전점검 조사결과, 침하, 활동, 전도 등 구조적인 손상결함 및 세굴이 없는 양호한 상태로 신규 손상 등은 조사되지 않았으나 주기적인 점검을 통하여 지반, 기초부의 손상발생 여부 확인 등의 유지관리가 필요할 것으로 사료된다.

나. 전면부

1) 현황

패널식 보강토옹벽으로 판넬의 파손 및 손상, 균열, 유실, 이격 등에 대해 면밀한 조사를 실시하였다. 보강토 옹벽은 1단으로 구성되어 있고, 시공이음부 및 이질재접합부(콘크리트)는 없는 단일 구조체로 연속화되어 시공되어 있는 상태이며, 주요 손상 및 조사결과는 다음과 같다.




【그림 14.3.2】 전면부 전경


2) 조사결과

- 외관조사 결과, 전면부에서 판넬 파손, 배부름, 상부 들뜸 등의 손상이 조사되었다.

【표 14.3.5】 전면부 손상현황

구분	판넬 파손 (㎡/개소)		상부 들뜸 (㎡/개소)		배부름 (㎡/개소)		판넬 기울음 (개소/개소)	
S1	—	—	—	—	—	—	—	—
S2	—	—	—	—	—	—	—	—
S3	0.02	2	3.60	1	—	—	—	—
S4	—	—	6.00	1	—	—	—	—
S5	—	—	1.00	1	—	—	1.00	1
S6	—	—	—	—	—	—	—	—
S7	—	—	—	—	—	—	—	—
S8	0.03	3	—	—	—	—	—	—
S9	—	—	—	—	100.00	1	—	—
S10	0.06	1	—	—	—	—	—	—
합계	0.11	6	10.60	3	100.00	1	1.00	1

			
현 황	• S3 판넬 파손(0.1x0.1)	현 황	• S3 판넬 파손(0.1x0.1)
원 인	• 외부충격	원 인	• 외부충격
대 책	• 단면보수	대 책	• 단면보수
			
현 황	• S4 상부 들뜸(0.2x18.0)	현 황	• S5 상부 들뜸(0.3x20.0)
원 인	• 시공미흡 등	원 인	• 시공미흡 등
대 책	• 단면보수 후 주의관찰	대 책	• 단면보수 후 주의관찰
			
현 황	• S6 상부 들뜸(0.2x5.0)	현 황	• S5 판넬 기울음(1EA)
원 인	• 시공미흡 등	원 인	• 시공미흡 등
대 책	• 단면보수 후 주의관찰	대 책	• 주의관찰

			
현 황	• S8 판넬 파손(0.1x0.1 x3EA)	현 황	• S9 배부름(20.0x5.0)
원 인	• 외부충격	원 인	• 시공미흡 등
대 책	• 단면보수	대 책	• 주의관찰
			
현 황	• S9 배부름(20.0x5.0)	현 황	• S9 배부름(20.0x5.0)
원 인	• 시공미흡 등	원 인	• 시공미흡 등
대 책	• 주의관찰	대 책	• 주의관찰
			
현 황	• S9 배부름(20.0x5.0)	현 황	• S10 판넬 파손(0.2x0.3)
원 인	• 시공미흡 등	원 인	• 외부충격
대 책	• 주의관찰	대 책	• 단면보수

3) 기 정밀안전점검과의 결과 비교

- 전회(2021년) 정밀안전점검의 자료 확인결과 외부충격으로 인한 판넬 파손, 시공미흡에 의한 배부름, 상부 들뜸 등의 손상이 확인되었고, 금회 점검에서 정밀한 조사로 상부 들뜸의 손상 물량이 증가하였다.

【표 14.3.6】 전면부 기 정밀안전점검과의 결과 비교

구분	손상 내용	단 위	전회(2021년)		금회(2023년)		증·감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
전면부	판넬 파손	m ²	0.11	6	0.11	6	— —	변동없음
	상부 들뜸	m ²	0.38	2	10.60	3	▲ 10.22	정밀조사
	판넬 기울음	EA	1.00	1	1.00	1	— —	변동없음
	배부름	m ²	100.00	1	100.00	1	— —	변동없음

4) 검토의견

- 전회(2021년) 정밀안전점검의 자료 확인결과 외부충격으로 인한 판넬 파손, 시공미흡에 의한 배부름, 상부 들뜸, 판넬 기울음 등의 손상이 확인되었고, 금회(2023년) 정밀안전점검에서 정밀한 조사로 상부 들뜸의 손상물량이 증가하였다. 구조물 사용성에 영향을 주는 구조적인 손상은 아닌 것으로 판단되며, 이에 판넬 파손, 상부 들뜸에 대한 단면보수 등의 보수를 실시 하고, 주기적인 점검을 통한 손상의 증가 및 확대 등에 대해 확인, 조치를 실시하는 유지관리가 필요할 것으로 사료된다.

다. 주변영향인자(배수시설 및 사면상태)

1) 현황

보강토 옹벽 내의 배수시설을 확인한 결과, 옹벽 상단, 하단부에는 배수로(측구)가 설치되어 있으며, 상단(1단)의 토공 경사면에서 배출되는 지표수 등을 원활하게 배수토록 설치되어 있는 상태이다. 상단의 배수로는 옹벽의 시점 및 종점부의 측구로 시공되어 있는 상태이다. 본 패널식 옹벽 상단부는 토공의 성토사면 및 교량의 교대로 이루어져 있으며, 급격한 사면구배의 변화 및 사면손상 등은 없는 것으로 조사되었다.



【그림 14.3.3】 주변영향인자 전경

2) 조사결과

- 외관조사 결과, 배수시설에서 상부 배수로에서 배수로 파손, 배수로 균열(0.5mm이상)이 조사되지 않았으며, 상부 성토부, 상부 교량, 상부 도로 포장부에도 성토부 내의 침식, 유실 등의 손상이 없는 상태로 전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있는 것으로 조사되었다.

【표 14.3.7】 주변영향인자 손상현황

구분	배수로 파손 (㎡/개소)		배수로 균열(0.5mm이상) (㎡/개소)	
S1	0.06	2	—	—
S2	0.06	1	—	—
S3	0.17	2	1.00	1
S4	—	—	—	—
S5	—	—	—	—
S6	—	—	—	—
S7	—	—	—	—
S8	—	—	—	—
S9	—	—	—	—
S10	—	—	—	—
합계	0.29	5	1.00	1

			
현 황	• S1 배수로 파손(0.1x0.3)	현 황	• S1 배수로 파손(0.1x0.3)
원 인	• 건조수축, 거푸집 조기탈거 등	원 인	• 건조수축, 거푸집 조기탈거 등
대 책	• 단면보수	대 책	• 단면보수
			
현 황	• S2 배수로 파손(0.2x0.3)	현 황	• S3 배수로 균열(0.5mm이상)(L=1.0m)
원 인	• 건조수축, 거푸집 조기탈거 등	원 인	• 건조수축, 거푸집 조기탈거 등
대 책	• 단면보수	대 책	• 단면보수
			
현 황	• S3 배수로 파손(0.1x0.2)	현 황	• S3 배수로 파손(0.3x0.5)
원 인	• 건조수축, 거푸집 조기탈거 등	원 인	• 건조수축, 거푸집 조기탈거 등
대 책	• 단면보수	대 책	• 단면보수

			
현 황	• 상부 성토부 상태현황	현 황	• 상부 교량 상태현황
원 인	• -	원 인	• -
대 책	• -	대 책	• -
			
현 황	• 상부 성토부 상태현황	현 황	• 상부 교량 상태현황
원 인	• -	원 인	• -
대 책	• -	대 책	• -
			
현 황	• 상부 도로 포장 상태현황(영천방향)	현 황	• 상부 도로 포장 상태현황(상주방향)
원 인	• -	원 인	• -
대 책	• -	대 책	• -

3) 기 정밀안전점검과의 결과 비교

- 전회(2021) 정밀안전점검의 자료 확인결과 상부 배수시설에서 건조수축 및 거푸집 조기탈거, 외부충격에 의한 배수로 파손이 확인되었고, 금회(2023년) 정밀안전점검에서 배수로 균열(0.5mm이상)이 추가로 조사되었다.

【표 14.3.8】 주변영향인자(배수시설 및 사면상태) 기 정밀안전점검과의 결과 비교

구분	손상 내용	단 위	전회(2021년)		금회(2023년)		증·감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
주변영향인자 (배수시설 및 사면상태)	배수로 파손	m ²	0.29	5	0.29	5	- -	변동없음
	배수로 균열(0.5mm이상)	m	-	-	1.00	1	▲ 1.00	신규손상

4) 검토의견

- 전회(2021년) 정밀안전점검의 자료 확인결과 상부 배수시설에서 건조수축 및 거푸집 조기탈거, 외부충격에 의한 배수로 파손이 확인되었고, 금회(2023년) 정밀안전점검에서 건조수축 및 거푸집 조기탈거로 인한 배수로 균열(0.5mm이상)이 추가로 조사되었으나 구조물의 사용성에 영향을 미치는 손상은 아닌 것으로 내구성증진 등을 위한 주입보수, 단면보수 등의 보수가 필요하다. 상부 성토부, 상부 도로 포장, 상부 교량에도 성토부 내의 침식, 유실 등의 손상이 없는 상태로 전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있는 것으로 조사되었으나 주기적인 점검을 통하여 손상발생 여부 확인 등의 유지관리가 필요할 것으로 사료된다. 또한 상부 배수로 설치부에 과도한 식생이 산재하여, 추후 원활한 점검을 위한 정비 등의 조치가 필요하다.

라. 공중이 이용하는 부위

공중이 이용하는 부위는 추락방지시설, 도로포장, 도로부 신축이음부, 환기구 등의 덮개가 있다.

1) 추락방지시설

공중이 이용하는 부위 중 추락방지시설은 미설치된 상태이다.

2) 도로포장

공중이 이용하는 부위 중 도로포장은 “현장조사 결과 - 주변영향인자”에 기입된 사항으로 대체하였다.

3) 도로부 신축이음부

공중이 이용하는 부위 중 도로부 신축이음부는 미설치된 상태이다.

4) 환기구 등의 덮개

공중이 이용하는 부위 중 환기구 등의 덮개는 미설치된 상태이다.

14.3.3 현장조사 결과 요약

가. 결과요약

【표 14.3.9】외관조사 결과 요약

구 분	점검 결과	보수·보강 방안
전면부	판넬 파손	단면보수
	상부 들뜸	단면보수
	판넬 기울음	주의관찰
	배부름	주의관찰
주변영향인자	배수로 파손	단면보수
	배수로 균열(0.5mm이상)	주입보수
기초부의 세굴	상태양호	-
결과요약	· 패널식 옹벽 14의 전면부에는 배부름, 판넬 기울음, 상부 들뜸 발생의 원인은 시공미흡으로 추정되며, 배부름은 전회 정밀안전점검과 측량값 비교 결과 현재 진행성이 없는 상태로 판단되나, 배부름에 대한 주기적인 점검을 통해 발생규모 및 현황관리를 실시하고, 일정규모 이상 발생할 경우 보수를 통한 관리 필요하고, 판넬 기울음에 경우 금회 조사된 손상으로 주기적인 점검을 통해 발생규모 및 현황관리를 실시하고, 일정규모 이상 발생할 경우 보수를 통한 관리가 요구되며, 상부 들뜸의 손상은 단면보수 등의 보수를 실시하고 주기적인 점검을 통한 재손상 발생여부를 확인하는 유지관리가 필요할 것으로 사료된다. · 주변영향인자(사면부, 배수시설)에서는 건조수축, 거푸집 조기탈거, 외부충격 등에 의한 배수로 파손, 균열(0.5mm이상) 등이 조사되었으며, 구조적인 영향을 미치는 손상은 아닌 것으로 판단되며, 내구성 확보 차원의 단면보수, 주입보수 등의 보수를 실시하고, 주기적인 점검을 통하여 재손상 발생여부 확인 등의 유지관리를 실시하는 것이 바람직하다. 또한 상부 배수로 설치부에 과도한 식생이 산재하여, 추후 원활한 점검을 위한 정비 등의 조치가 필요하다. · 지반, 기초부의 경우 침하, 활동, 전도 등 구조적인 손상결함 및 세굴이 없는 양호한 상태로 조사되었으며, 주기적인 점검을 통하여 지반, 기초부의 손상발생 여부 확인 등의 유지관리가 필요할 것으로 사료된다.	

【표 14.3.10】손상내용 총괄표

구 분	손상 내용	단위	물량	개소	비고
전면부	판넬 파손	m ²	0.11	6	
	상부 들뜸	m ²	10.60	3	
	판넬 기울음	EA	1.00	1	
	배부름	m ²	100.00	1	
배수시설	배수로 파손	m ²	0.29	5	
	배수로 균열(0.5mm이상)	m	1.00	1	
상부성토부	상태양호	-	-	-	
기초부	상태양호	-	-	-	

나. 기 정밀안전점검과의 비교

본 시설물의 전차 점검과 금회 점검결과의 비교를 실시한 결과, 전회 정밀안전점검에서 조사되었던 기 손상인 외부충격, 시공미흡에 의한 전면부 판넬 파손, 배부름, 상부 들뜸, 판넬 기울음, 건조수축 및 거푸집 조기탈거, 외부충격에 의한 배수로 파손 외에 전면부에 시공미흡으로 인한 상부 들뜸, 배수시설에 건조수축 및 거푸집 조기탈거 등으로 인한 배수로 균열(0.5mm이상)이 추가적으로 조사되었다.

【표 14.3.11】 전차대비 손상수량 증감표

구 분	손상 내용	단위	전회(2021)	금회(2023)	증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	물량		
전면부	판넬 파손	m ²	0.11	0.11	—	변동없음
	상부 들뜸	m ²	0.38	10.60	▲ 10.22	정밀조사
	판넬 기울음	EA	1.00	1.00	—	변동없음
	배부름	m ²	100.00	100.00	—	변동없음
배수시설	배수로 파손	m ²	0.29	0.29	—	변동없음
	배수로 균열(0.5mm이상)	m	—	1.00	▲ 1.00	신규손상
상부성토부	상태양호	—	—	—	—	변동없음
기초부	상태양호	—	—	—	—	변동없음

14.3.4 측량

가. 개요

금회(2021년) 정밀안전점검 대상시설물(패널식 옹벽 14)은 광파기, 클리노미터, 경사계 등을 이용하여 선형 및 수준측량, 경사도를 측정을 하였으며, 전차 정밀안전점검의 측정된 값과 금회 정밀안전점검의 측정값을 비교 검토하여 침하 및 활동에 대해 검토하였다.



【그림 14.3.4】 측량작업 전경

나. 경사도 측정결과

측량결과 값에 미소한 차이가 확인되었으며, 이는 측량기기 오차, 측량기기 사용 종류의 차이와 측량시 발생할 수 있는 오차내로서, 검토한 결과 침하, 전도, 활동에 의한 문제는 없는 것으로 검토되었고, 전회 점검과의 비교값 또한 측정 위치에 의한 차이는 있지만 사용성에 영향을 미칠만한 차이는 아닌 것으로 확인되었다.

【표 14.3.12】 경사도 결과

구분	측정위치 (m)	측정경사량		설계경사량		계획선형오차		안전 등급	설계값 대비
		경사도 (°)	기울기 (%)	경사도 (°)	기울기 (%)	경사도 (°)	기울기 (%)		
1	19m	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	a	—
2	39m	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	a	—
3	55m	89.10	1.57	90.00	0.00	-0.90	1.57	a	배면
4	79m	90.10	0.17	90.00	0.00	0.10	0.17	a	전면
5	96m	89.70	0.52	90.00	0.00	-0.30	0.52	a	배면
6	113m	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	a	—
7	137m	90.30	0.52	90.00	0.00	0.30	0.52	a	전면
8	155m	90.60	1.05	90.00	0.00	0.60	1.05	a	전면
9	173m	91.30	2.27	90.00	0.00	1.30	2.27	b	전면
10	191m	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	a	—

※ 주) 측정값의 (+)부호는 옹벽 전면부측 기울기, (-)값은 옹벽 배면부측 기울기를 의미함

【표 14.3.13】 경사도 기 정밀안전점검과의 결과 비교

구 분	측정위치 (m)	전회(2021년) 측정경사량		금회(2023년) 설계경사량		측정결과 비교		전회 점검 대비
		경사도 (°)	기울기 (%)	경사도 (°)	기울기 (%)	경사도 (°)	기울기 (%)	
1	S1	—	—	90.00	0.00	—	—	—
2	S2	—	—	90.00	0.00	—	—	—
3	S3	89.7	0.52	89.10	1.57	-0.60	1.05	배면
4	S4	—	—	90.10	0.17	—	—	—
5	S5	—	—	89.70	0.52	—	—	—
6	S6	90	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	—
7	S7	90	0.00	90.30	0.52	0.30	0.52	전면
8	S8	—	—	90.60	1.05	—	—	—
9	S9	—	—	91.30	2.27	—	—	—
10	S10	—	—	90.00	0.00	—	—	—

※ 주) 측정값의 (+)부호는 옹벽 전면부측 기울기, (-)값은 옹벽 배면부측 기울기를 의미함

다. 선형 및 수준 측량결과


전회(2021년) 정밀안전점검과 비교하여 검토한 결과, 측량결과 값에 미소한 차이가 확인되었으며, 이는 측량기기 오차, 측량기기 사용 종류의 차이와 측량시 발생할 수 있는 오차내로서, 전회 점검의 선형 및 수준측량 측정값을 금회 측량값과 대조하여 검토한 결과 침하, 전도, 활동에 의한 문제는 없는 것으로 검토되었다.

【표 14.3.14】 선형 및 수준측량 결과

측정위치	X	Y	Z	측정위치	X	Y	Z
(1)	381164.69	189932.66	98.320	(12)	381227.66	189985.73	97.776
(2)	381162.64	189935.47	98.370	(13)	381227.76	189985.55	98.052
(3)	381157.81	189944.13	95.970	(14)	381237.13	189973.36	98.040
(4)	381156.89	189950.55	95.902	(15)	381238.09	189972.07	98.433
(5)	381159.47	189963.63	95.944	(16)	381243.06	189966.52	98.583
(6)	381196.67	189990.79	95.013	(17)	381246.00	189963.54	98.810
(7)	381206.46	189993.20	95.687	(18)	381253.07	189954.98	98.684
(8)	381221.42	189990.77	96.231	(19)	381260.05	189947.62	98.874
(9)	381221.83	189990.50	97.000	(20)	381263.90	189942.50	98.638
(10)	381226.69	189986.68	96.995	(21)	381267.97	189937.73	99.054
(11)	381227.08	189986.35	97.776	(22)	381270.90	189934.48	99.264

【표 14.3.15】 선형 및 수준측량 결과 비교

측정위치	2021년 정밀안전점검			측정위치	2023년 정밀안전점검		
	X	Y	Z		X	Y	Z
(1)	381164.69	189933.16	98.329	(1)	381164.69	189932.66	98.320
(2)	381162.43	189935.80	98.373	(2)	381162.64	189935.47	98.370
(3)	381157.25	189945.70	95.962	(3)	381157.81	189944.13	95.970
(4)	381157.71	189956.35	95.902	(4)	381156.89	189950.55	95.902
(5)	381161.78	189967.36	95.941	(5)	381159.47	189963.63	95.944
(6)	381196.60	189991.64	95.013	(6)	381196.67	189990.79	95.013
(7)	381206.46	189993.70	95.684	(7)	381206.46	189993.20	95.687
(8)	381270.90	189934.48	99.264	(8)	381221.42	189990.77	96.231
(9)	381267.97	189938.23	99.054	(9)	381221.83	189990.50	97.000
(10)	381264.21	189943.24	98.638	(10)	381226.69	189986.68	96.995
(11)	381260.05	189948.12	98.870	(11)	381227.08	189986.35	97.776
(12)	381253.41	189955.78	98.684	(12)	381227.66	189985.73	97.776
(13)	381246.00	189964.04	98.803	(13)	381227.76	189985.55	98.052
(14)	381243.28	189967.21	98.581	(14)	381237.13	189973.36	98.040
(15)	381238.09	189973.32	98.428	(15)	381238.09	189972.07	98.433
(16)	381237.45	189974.12	98.044	(16)	381243.06	189966.52	98.583
(17)	381227.76	189986.05	98.052	(17)	381246.00	189963.54	98.810
(18)	381227.66	189986.23	97.779	(18)	381253.07	189954.98	98.684
(19)	381227.08	189986.85	97.776	(19)	381260.05	189947.62	98.874
(20)	381226.69	189987.18	97.004	(20)	381263.90	189942.50	98.638
(21)	381221.83	189991.00	97.000	(21)	381267.97	189937.73	99.054
(22)	381221.42	189991.27	96.235	(22)	381270.90	189934.48	99.264



[선형측량 결과]



[선형측량 결과 비교]

【그림 14.3.5】 선형측량 결과 및 비교

14.3.5 콘크리트 강도 시험

가. 재료시험 개요

본 용역에서는 대상 구조물의 구조부재에 대해 콘크리트 압축강도를 파악하기 위하여 반발경도 시험을 수행하여 콘크리트의 품질 및 내구성을 평가하였다.




【그림 14.3.6】 슈미트해머를 이용한 반발경도시험 전경

나. 시험결과

본 보강토옹벽은 재료시험으로 전면부 패널에 반발경도를 실시하였으나 “시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침, 옹벽편(2022.12, 국토안전관리원)”에 보강토옹벽에 대한 별도의 재료시험 수량은 규정되어 있지 않는 관계로 콘크리트옹벽의 반발경도 기준 수량을 적용하여 4개소에서 반발경도시험을 실시하였고, 그 결과값은 다음과 같다. FMS상에 패널식 옹벽 14의 안전점검종합보고서 자료에서 설계기준강도를 확인하여 작성하였다.

【표 14.3.16】 반발경도시험 결과

측 정 위 치		반발경도 (Ro)	압축강도(MPa)		재령 계수 (α)	강도비(%)		설계기준 강도(MPa)
			과학기술부	권영옹외		과학기술부	권영옹외	
전 면 부	S1	40.0	31.0	34.1	0.64	103.3	113.7	30.0
	S4	40.2	31.2	34.4	0.64	104.0	114.7	
	S7	39.7	30.8	33.7	0.64	102.7	112.3	
	S10	40.3	31.3	34.6	0.64	104.3	115.3	



【그림 14.3.7】 콘크리트 내구성조사 위치도

다. 기 점검 비교분석

금회(2023년) 정밀안전점검을 실시하면서 전면 패널부에 대한 반발경도시험을 실시한 결과, 시험시 전개소에서 설계기준강도 100%이상의 강도비를 보이고 있어 콘크리트 강도는 양호한 상태를 유지하고 있는 것으로 판단된다. 또한 전회(2021년) 정밀안전점검에서 실시한 강도 값과 비교하여 전면 패널의 강도저하 등 별다른 문제점은 없는 것으로 확인되었다.

【표 14.3.17】 기 점검 결과와 비교

구 분		압축강도 (MPa)	강도비(%)	설계기준강도 (MPa)	평가 결과	비고
전면부 (패널)	전회점검(2021년)	31.7~38.0	105.7~126.7	30.0MPa	양호	
	금회점검(2023년)	30.8~34.6	102.7~115.3			

14.4 상태평가

14.4.1 구간분할

금회 구간분할을 기준으로 20m를 1구간으로 구분하여 분할하였고, 대상 시설물의 조사결과 및 현황을 토대로 “시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침, 옹벽편(2022.12, 국토안전관리원)”의 기준에 따라 상태평가기준을 적용하였다.

【표 14.4.1】 상태평가 결과 산정

SPAN NO.	침하	계획 선형 오차	활동	전면부 진행성 배부름	파손 손상 및 균열	유 실	이 격	세 굴	주변영향인자			결합 점수 합계	평가 단위 결합 지수	평가 단위 평가 등급	
									배수 시설	사면조사					
										사면 구배	낙석 흔적				침출 수
S1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.02	a
S2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.02	a
S3	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3	0.06	a
S4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0.04	a
S5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0.04	a
S6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.02	a
S9	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.04	a
S10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.02	a
평균	0.00	0.00	0.00	0.20	0.80	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	1.30	0.03	a
									상태평가 결과				A		

14.4.2 상태평가 결과

상태평가 결과, 평가기준에 따른 결합지수는 0.03로서 평가결과는 “A”로 산정되었다.

14.4.3 공중이 이용하는 부위 상태평가

① 추락방지시설

미설치된 상태로 평가불가.

기준	상태기준 설명
a	○손상 및 결함 등이 없는 최상의 상태
b	○추락방지시설에 경미한 결함 및 파손이 발생하였으나, 기능에는 문제가 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정해야 하는 상태
c	○추락방지시설에 결함 및 파손으로 인하여 기능에 일부 문제가 발생하여 간단한 보수가 필요한 상태
d	○고정부 및 연결부 파손 등으로 인해 추락방지시설의 전도 및 이탈이 발생 할 수 있어 즉각적인 보수·보강이 필요한 상태
e	○추락방지시설의 전반적 기능저하로 사용자의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지해야 하는 상태

② 도로포장

최상의 상태로 “a” 등급으로 평가됨.

기준	상태기준 설명
a	○포장상태가 최상으로 차량의 주행에 문제가 없는 상태
b	○포장의 결함 및 파손이 미미하게 발생된 상태로 차량주행에 문제는 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정하여야 하는 상태
c	○포장 결함 및 파손이 차량에 직접적인 파손을 유발할 정도는 아니나 차량 운전자에게 불편감을 유발할 수 있어 간단한 보수가 필요한 상태
d	○깊이 8cm이상의 포트홀에 의해 차량에 심각한 손상이 발생할 수 있어 즉각적인 보수가 필요한 상태 ○배수불량으로 인한 주행차로 상시 물고임으로 통행차량의 안전성 저하가 우려되는 상태
e	○도로포장 결함 및 파손 정도가 심각하고 차량주행이 불가하여 차량통행 제한 및 사용금지가 필요한 상태

③ 도로부 신축이음부

미설치된 상태로 평가불가.

기준	상태기준 설명
a	○신축이음부에 손상이 없는 상태
b	○신축이음 본체의 토사 및 이물질 퇴적, 고무판 노후, 후타재의 미세균열이 발생된 상태로 기능발휘에는 지장이 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정하여야 하는 상태
c	○신축이음 본체의 유간사이 이물질로 기능불량, 고무판 마모, 국부적인 부식 등의 열화가 발생한 상태 또는 후타재의 균열이 50cm이하의 간격으로 발생하거나, 국부적인 박리, 박락, 파손이 발생하여 간단한 보수가 필요한 상태
d	○신축유간 밀착으로 인한 거동불량 또는 신축유간이 넓어 차량통행에 지장을 초래할 수 있어 교체가 필요한 상태 ○신축이음의 파손 상태가 심각하여 차량통행 시 충격이 발생하는 등 긴급한 보수·보강이 필요한 상태
e	○신축이음부 본체 탈락으로 차량주행 시 파손을 유발하거나, 주행 중 사고의 원인이 될 수 있는 상태

④ 환기구 등의 덮개

미설치된 상태로 평가불가.

기준	상태기준 설명
a	○ 환기구 등의 덮개가 최상의 상태
b	○ 덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없고 기능성에 문제가 없는 상태 ○ 기능성에 문제가 없어 결함 및 파손에 대해 지속적 관찰이 필요한 상태
c	○ 덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등으로 기능에 일부 문제가 발생하여 보수가 필요한 상태
d	○ 덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등으로 기능이 상실되어 국부적인 교체 및 보강이 필요한 상태
e	○ 결함 및 파손 정도가 심각하거나 덮개 등이 탈락된 상태

14.4.4 기 정밀안전점검과의 비교

전회(2021년) 정밀안전점검과 비교시, 금회(2023년) 정밀안전점검에서 기존 손상인 판넬 파손, 상부 들뜸, 배부름, 판넬 기울음, 배수로 파손 등의 손상과 추가적으로 상부 들뜸, 배수시설 균열의 손상이 조사되어 전회(2021년) 정밀안전점검 대비 결함지수는 “0.02 → 0.03”로 등급은 “A등급 → A등급”으로 전회 점검과 동일한 상태로 평가되었다.

【표 14.4.2】 기 정밀안전점검과의 비교

구 분	결함지수	등급	비 교
전회(2021년 하반기)	0.02	A	
금회(2023년 하반기)	0.03	A	

14.5 종합평가 및 안전등급 지정

14.5.1 종합평가 결과

본 과업은 정밀안전점검 과업으로서 안전성평가를 실시하지 않은 관계로 상태평가 결과를 종합평가 결과로 같음하였으며, 그 다음과 같다.

【표 14.5.1】 종합평가 결과

종합평가 결과 산정표				
시설물명	패널식 옹벽 14		표 번 호	[표 14.5.1]
평가구분	결합지수	평가결과	비 고	
상태평가	0.03	A	근거표번호	[표 14.4.1]
안전성평가	－	－	－	－
종합평가	0.03	A	최저등급 적용	
종합평가결과	옹벽의 종합평가 결과 : A			

14.5.2 안전등급 지정

종합평가 결과에 따른 본 옹벽의 안전등급은 『문제점이 없는 최상의 상태』인 “A등급” 으로 지정하였다.

【표 14.5.2】 안전등급 기준

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	· 문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	· 경미한 손상, 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수와 지속적인 관찰이 필요한 상태
C (보통)	· 보통의 손상, 결함이 발생하였으나 안전성에 지장이 없으며, 내구성, 기능성 저하방지를 위한 보수가 필요하거나 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	· 손상, 결함이 진전되고, 파괴 잠재성이 존재하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용 제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (미흡)	· 심각한 손상, 결함 및 파괴 잠재성에 의하여 시설물의 안전에 위협이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

14.6 보수·보강 및 유지관리방안

14.6.1 보수·보강 방안

대상 시설물의 손상별 보수방안, 개략공사비는 다음과 같다.

【표 14.6.1】 손상별 보수·보강 방안 및 개략공사비

구분	손상내용	보수방안	손상 물량	보수 물량	단위	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선 순위
전면부	판넬 파손	단면보수	0.11	0.17	m ²	165	28	2순위
	상부 들뜸	단면보수	0.38	0.57	m ²	165	94	2순위
배수시설	배수로 파손	단면보수	0.29	0.43	m ²	165	71	2순위
	배수로 균열(0.5㎜이상)	주입보수	1.00	1.50	m	65	98	2순위
상부성토부	상태양호	—	—	—	—	—	—	—
기초부	상태양호	—	—	—	—	—	—	—
개략공사비 (천원)	구 분	1순위		2순위		3순위		
	순공사비	0		291		0		
	재경비 (순공사비의 50%)	0		146		0		
	합계	0		437		0		
개략공사비 총계(천원)		437						

주1) 보수물량은 손상물량에 50%를 할증하였음.

주2) 0.3mm미만 균열보수는 손상물량(m)×0.25(m)를 하여 면적(m²)으로 산출하였음.

14.6.2 유지관리방안

본 시설물에 대한 정밀안전점검 결과에 따라, 향후 유지관리 시 옹벽의 안전성, 사용성 및 내구성 차원에서 중점적으로 관찰하고 유의하여야 할 중점유지관리 항목을 설정하여 다음 표와 같이 제시하였다.

【표 14.6.2】 중점유지관리 항목

구 분	중점유지관리 사항	현황 사진
전 면 부	· 배부름, 판넬 기울음 → 배부름 발생의 원인은 시공미흡으로 추정되며, 배부름은 전회 정밀안전점검과 측량값 비교 결과 현재 진행성이 없는 상태로 판단되나, 배부름에 대한 주기적인 점검을 통해 발생규모 및 현황관리를 실시하고, 일정규모 이상 발생할 경우 보수를 통한 관리 필요 · 배부름, 판넬 기울음 → 판넬 기울음 발생의 원인은 시공미흡으로 추정되며, 판넬 기울음의 경우 주기적인 점검을 통해 발생규모 및 현황관리를 실시하고, 일정규모 이상 발생할 경우 보수를 통한 관리 필요 · 상부 들뜸 → 상부 들뜸 발생의 원인은 시공미흡 등으로 추정되며, 상부 들뜸의 경우 단면보수 등의 보수를 실시하고, 주기적인 점검을 통해 발생규모 및 현황관리를 실시하고, 손상의 재발생 여부를 확인하는 유지관리가 필요	  
배 수 시 설	· 배수로 파손 → 배수로 파손의 발생의 원인은 건조수축 및 거푸집 조기탈거, 외부충격의 영향으로 추정되며, 구조적인 손상은 아니나 배수로 파손에 대한 주기적인 점검을 통해 발생규모 및 현황관리를 실시하고, 일정규모 이상 발생할 경우 보수를 통한 관리 필요	

14.7 종합결론

14.7.1 정밀안전점검 결과 요약

- 패널식 옹벽 14의 전면부에는 배부름, 판넬 기울음, 상부 들뜸 발생의 원인은 시공미흡으로 추정되며, 배부름은 전회 정밀안전점검과 측량값 비교 결과 현재 진행성이 없는 상태로 판단되나, 배부름에 대한 주기적인 점검을 통해 발생규모 및 현황관리를 실시하고, 일정규모 이상 발생할 경우 보수를 통한 관리 필요하고, 판넬 기울음에 경우 금회 조사된 손상으로 주기적인 점검을 통해 발생규모 및 현황관리를 실시하고, 일정규모 이상 발생할 경우 보수를 통한 관리가 요구되며, 상부 들뜸의 손상은 단면보수 등의 보수를 실시하고 주기적인 점검을 통한 재손상 발생여부를 확인하는 유지관리가 필요할 것으로 사료된다.
- 주변영향인자(사면부, 배수시설)에서는 건조수축, 거푸집 조기탈거, 외부충격 등에 의한 배수로 파손, 균열(0.5mm이상) 등이 조사되었으며, 구조적인 영향을 미치는 손상은 아닌 것으로 판단되며, 내구성 확보 차원의 단면보수, 주입보수 등의 보수를 실시하고, 주기적인 점검을 통하여 재손상 발생여부 확인 등의 유지관리를 실시하는 것이 바람직하다. 또한 상부 배수로 설치부에 과도한 식생이 산재하여, 추후 원활한 점검을 위한 정비 등의 조치가 필요하다.
- 지반, 기초부의 경우 침하, 활동, 전도 등 구조적인 손상결함 및 세굴이 없는 양호한 상태로 조사되었으며, 주기적인 점검을 통하여 지반, 기초부의 손상발생 여부 확인 등의 유지관리가 필요할 것으로 사료된다.
- 금회 조사 시기에는 사용성에 문제는 없는 상태로 판단되나 주기적인 점검을 통한 손상의 증가 및 확대 등에 대해 확인, 조치를 실시하는 유지관리가 필요할 것으로 판단된다.
- 공중이 이용하는 부위중 도로포장은 본문의 지반, 기초부, 주변영향인자에 기입된 내용으로 대체하였으며, 도로부 신축이음부, 추락방지시설, 환기구 등의 덮개는 미설치된 상태이다.
- 측량결과, 전회 및 설계도서와 비교하여 검토한 결과, 미소한 차이가 확인되었으며, 측량시 발생할 수 있는 측량기기 오차, 측량기기 사용 종류의 차이와 측량시 발생할 수 있는 오차내로서, 침하, 전도, 활동 등이 발생하지 않은 상태로 판단된다.
- 강도시험결과, 설계기준강도를 상회하는 양호한 상태로 확인되었다.
- 대상 옹벽은 평가기준에 따른 결함지수는 0.03, 상태평가결과는 “A”로 산정되었다.
- 종합평가 결과, 대상시설물의 안전등급은 “A등급 : 문제점이 없는 최상의 상태”으로 지정하였다.

14.7.2 종합결론, 정밀안전진단 및 사용제한의 필요성 여부

- 대상 시설물에 대한 정밀안전점검 결과, 전면부에서 배부름과 판넬 기울음, 상부 들뜸이 조사되었으나, 시공미흡이 원인으로 비진행성으로 판단되어, 시설물의 전반적인 안전성 및 기능성에는 특별한 문제가 없는 상태로서 주기적인 점검을 통한 관리를 시행한다면 대상시설물의 사용성은 확보될 수 있을 것으로 판단된다.
- 대상 시설물은 금회 점검 결과, 정밀안전진단 및 사용제한이 필요치 않다.

14.7.3 유지관리 시 특별한 관리가 요구되는 사항

- 배부름, 판넬 기울음, 상부 들뜸 발생의 원인은 시공미흡으로 추정되며, 배부름은 전회 정밀안전점검과 측량값 비교 결과 현재 진행성이 없는 상태로 판단되나, 배부름에 대한 주기적인 점검을 통해 발생규모 및 현황관리를 실시하고, 일정규모 이상 발생할 경우 보수를 통한 관리 필요하고, 판넬 기울음에 경우 금회 조사된 손상으로 주기적인 점검을 통해 발생규모 및 현황관리를 실시하고, 일정규모 이상 발생할 경우 보수를 통한 관리가 요구되며, 상부 들뜸의 손상은 단면보수 등의 보수를 실시하고 주기적인 점검을 통한 재손상 발생여부를 확인하는 유지관리가 필요할 것으로 사료된다.
- 배수로 파손의 발생의 원인은 건조수축 및 거푸집 조기탈거, 외부충격의 영향으로 추정되며, 구조적인 손상은 아니나 배수로 파손에 대한 주기적인 점검을 통해 발생규모 및 현황관리를 실시하고, 일정규모 이상 발생할 경우 보수를 통한 관리 필요하다.

14.7.4 기타 필요한 사항

- 시설물의 안전성 유지는 점검 당시에는 양호한 상태로 존재하여도, 이후의 유지관리 상태 및 예기치 않던 외적요인에 의해 잔존해 있던 위험요소가 일시적으로 노출되어 안전성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 점검 등의 유지관리를 통해 기능성과 안전성을 유지하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.