

[자작3교(하)-청평방향] 결과표

개별교량명 : 자작3교(하)														
부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	P.S.C./	c	a	b	c	b	b	c	b	c	q	-	-
S2	P1	P.S.C./	c	b	b	b	b	c	-	b	b	q	a	-
S3	P2	P.S.C./	c	b	b	c	b	b	c	a	b	q	a	-
S4	P3	P.S.C./	c	b	b	b	b	c	-	b	b	q	a	a
	A2		-	-	-	-	-	-	c	b	b	q	-	-
평균			0.400	0.175	0.200	0.300	0.200	0.300	0.400	0.180	0.240	0.000	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.072	0.035	0.010	0.021	0.006	0.006	0.036	0.016	0.048	0.000	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.257	
2. 상태평가 결과 =													B	

[자작3교(하)-청평방향] 상태평가 결과표

교 량 명 :		자작3교(하)-청평방향					
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
자작3교(하)	0.257	B	120.0	2	240	1.000	0.257
합계(Σ)			120.0	2	240	1.000	0.257
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.257
2. 상태평가 결과 =							B