

[마석IC3교] 결과표

개별교량명 : 마석IC3교

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초
-	P22	STB	-	-	-	-	-	-	b	a	b	q
S1	P1	STB	c	b	a	b	a	d	-	a	b	q
S2	P2	STB	b	b	a	b	a	b	-	a	b	q
S3	P3	STB	b	a	a	a	b	b	-	b	b	q
S4	A2	STB	b	a	a	a	b	b	b	b	c	q
평균			0.250	0.150	0.100	0.150	0.150	0.325	0.200	0.140	0.240	-
가중치			15	25	4	4	3	2	7	15	25	-
(평균X가중치)/가중치합			0.038	0.038	0.004	0.006	0.005	0.007	0.014	0.021	0.060	-
1. 환산결함도 점수 =											0.191	
2. 상태평가 결과 =											B	

[마석IC3교] 결과표

개별교량명 :	마석IC3교					
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
마석IC3교	STB	0.191	B	400	1.000	0.191
합계(Σ)				400	1.000	0.191
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.191
2. 상태평가 결과 =						B

[마석IC3교] 상태평가 결과표

교 량 명 :		동향교					
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
마석IC3교	0.191	B	175	1	175	1.000	0.191
합계(Σ)			175	1	175	1.000	0.191
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.191
2. 상태평가 결과 =							B