

[칠곡교] 결과표

개별교량명 : 칠곡교

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초
S1	A1	PSCI	c	c	a	c	c	c	c	b	c	q
S2	P1	PSCI	b	c	b	c	c	c	-	b	b	q
S3	P2	PSCI	c	c	b	d	c	c	-	b	c	q
S4	P3	PSCI	b	c	b	d	c	c	b	c	c	q
S5	P4	PSCI	b	c	b	b	c	c	-	b	b	q
S6	P5	PSCI	b	c	b	d	c	b	-	b	b	q
S7	P6	PSCI	b	c	b	b	c	b	c	c	d	q
S8	P7	PSCI	a	b	a	b	c	b	-	b	b	q
S9	P8	PSCI	b	c	b	b	c	b	-	b	b	q
-	A2	-							c	b	c	q
평균			0.233	0.378	0.178	0.411	0.400	0.311	0.350	0.240	0.330	-
가중치			15	25	4	4	3	2	7	15	25	-
(평균X가중치)/가중치합			0.035	0.094	0.007	0.016	0.012	0.006	0.025	0.036	0.083	-
1. 환산결함도 점수 =												0.314
2. 상태평가 결과 =												C

[철곡교] 결과표

개별교량명 :	동향교					
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
철곡교	PSCI	0.314	C	270	1.000	0.314
합계(Σ)				270	1.000	0.314
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.314
2. 상태평가 결과 =						C

[칠곡교] 상태평가 결과표

교 량 명 :		동항교					
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
철곡교	0.314	C	270	4	1,080	1.000	0.314
합계(Σ)			270	4	1,080	1.000	0.314
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.314
2. 상태평가 결과 =							C