

품질검사 성적서

시료명(생산국)	콘크리트파쇄물(분말)	접 수 번 호	KRIT-15-0374
시료 채취 장소	흥산1교(대구) - S3 캔틸레버, A2 구체, P2 기둥	접 수 일 자	2015-12-01
성과 이용 목적	품질관리	발 급 일 자	2015-12-07
공 사 명	신대구 부산 고속도로 1구간 시설물 정밀안전진단용역	쪽 번 호	1/2
국가 중요 시설	해당없음		
의뢰인	㈜아워브레인 유 정 완		

KRI

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대해서 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를
『건설기술 진흥법 시행규칙』 제56조제3항에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

결 과

- 시험결과 뒷장참조 -


2015년 12월 07일

국 토 개 발 평 가 원



전화번호 : 070-7463-1004

주소 : 강원도 원주시 흥업면 한라대길 28



비고

1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.


유의사항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

- 결 과 -

연번	시험·검사 종목	시험·검사 방법	구분	시험·검사 결과	단위	책 임 기 술 자			시험·검사자		
						자격증 종목 및 번호	성명	서명	성명	서명	
01	염화물함유량	KS F 2713 : 2012	홍 산 1 교 (대 구)	S3 캔틸레버 0~20mm	0.0028	%	건설재료 시험기사 14201110368S	김민수		류진현	
					0.063	kg/m³					
				S3 캔틸레버 20~40mm	0.0014	%					
					0.031	kg/m³					
				A2 구체 0~20mm	0.0018	%					
					0.040	kg/m³					
				A2 구체 20~40mm	0.0008	%					
					0.019	kg/m³					
				P2 기둥 0~20mm	0.0018	%					
					0.041	kg/m³					
				P2 기둥 20~40mm	0.0008	%					
					0.019	kg/m³					

- ۲۲ -

[illegible]

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.