

품질검사 성적서

시료명(생산국)	콘크리트파쇄물(분말)	접 수 번 호	KRIT-15-0377
시료 채취 장소	남천교(부산) - S5 캔틸레버, A2 구체, P8 기둥	접 수 일 자	2015-12-01
성과 이용 목적	품질관리	발 급 일 자	2015-12-07
공 사 명	신대구 부산 고속도로 1구간 시설물 정밀안전진단용역	쪽 번 호	1/2
국가 중요 시설	해당없음		
의 례 인	(주)아워브레인 유 정 완		

KRI

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대해서 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를
『건설기술 진흥법 시행규칙』 제56조제3항에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

결 과

- 시험결과 뒷장참조 -


[illegible]

2015년 12월 07일



전화번호 : 070-7463-1004

주소 : 강원도 원주시 흥업면 한라대길 28



국 토 개 발 평 가 원

비고

1. 국가가 소유한 시설(시설명)로 접수됩니다.
2. 국가가 소유한 시설이란 다음을 가리키는 것을 말합니다.
가. 국가가 소유한 시설로서, 국외의 사람, 대법원, 국가정보원, 중앙선거관리위원회, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설에 포함됩니다.

유 의 사 항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.


시료명(생산국)	콘크리트파쇄물(분말)	접 수 번 호	KRIT-15-0377
시료 채취 장소	남천교(부산) - S5 캔틸레버, A2 구체, P8 기둥	접 수 일 자	2015-12-01
성과 이용 목적	품질관리	발 급 일 자	2015-12-07
공 사 명	신대구 부산 고속도로 1구간 시설물 정밀안전진단용역	쪽 번 호	2/2
국가 중요 시설	해당없음		
의 례 인	(주)아워브레인 유 정 완		

- 결 과 -

연번	시험·검사 종목	시험·검사 방법	구분	시험·검사 결과	단위	책 임 기 술 자			시험·검사자		
						자격증 번호	성명	서명	성명	서명	
01	염화물함유량	KS F 2713 : 2012	남 천 교 (부 산)	S5 캔틸레버 0~20mm	0.0019	%	건설재료 시험기사 142011103685	김민수		류진현	
					0.042	kg/m³					
				S5 캔틸레버 20~40mm	0.0008	%					
					0.019	kg/m³					
				A2 구체 0~20mm	0.0026	%					
					0.059	kg/m³					
				A2 구체 20~40mm	0.0007	%					
					0.016	kg/m³					
				P8 기둥 0~20mm	0.0024	%					
					0.054	kg/m³					
				P8 기둥 20~40mm	0.0008	%					
					0.019	kg/m³					

주) 환산염화물 산출 시 콘크리트 단위중량은 KS F 2714-2002 규격 상의 2 263 kg/m³ 적용.

- 끝 -

[illegible]

유 의 사 항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.