

품질검사 성적서

시료명(생산국)	콘크리트파쇄물(분말)	접 수 번 호	KRIT-15-0387
시료 채취 장소	원정교(부산) – S3 캔틸레버, A1 구체, P1 기둥	접 수 일 자	2015-12-01
성과 이용 목적	정밀안전진단 용역	발 급 일 자	2015-12-23
공 사 명	신대구 부산 고속도로 1구간 시설물 정밀안전진단용역	쪽 번 호	1/2
국가 중요 시설	해당없음		
의 료 인	(주)아워브레인 유 정 완		

KRI

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대해서 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제56조제3항에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

결 과


- 시험결과 뒷장참조 -

2015년 12월 23일



전화번호 : 070-7463-1004

주소 : 강원도 원주시 흥업면 한라대길 28



국 토 개 발 평 가 원

비고

- 비고**
1. 국가중요시설이란 대통령령에 따라 「국가기밀보호법」 제2조제1항제1호에서 정하는 중요행위기관, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국적으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신설비 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 야생동물보호구역 등 대통령령으로 정하는 시설을 말한다.

유 의 사 항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.


시료명(생산국)	콘크리트파쇄물(분말)	접 수 번 호	KRIT-15-0387
시료 채취 장소	원정교(부산) - S3 캔틸레버, A1 구체, P1 기둥	접 수 일 자	2015-12-01
성과 이용 목적	정밀안전진단 용역	발 급 일 자	2015-12-23
공 사 명	신대구 부산 고속도로 1구간 시설물 정밀안전진단용역	쪽 번 호	2/2
국가 중요 시설	해당없음		
의 례 인	㈜아워브레인 유 정 완		

- 결 과 -

연번	시험·검사 종목	시험·검사 방법	구분	시험·검사 결과	단위	책 임 기 술 자			시험·검사자		
						자격증 번호	성명	서명	성명	서명	
01	염화물함유량	KS F 2713 : 2012	원 정 교 (부 산)	S3 캔틸레버 0~20mm	0.0010	%	건설재료 시험기사 14201110368S	김민수		류진현	
					0.023	kg/m³					
				S3 캔틸레버 20~40mm	0.0008	%					
					0.019	kg/m³					
				A1 구체 0~20mm	0.0010	%					
					0.022	kg/m³					
				A1 구체 20~40mm	0.0006	%					
					0.014	kg/m³					
				P1 기둥 0~20mm	0.0016	%					
					0.036	kg/m³					
				P1 기둥 20~40mm	0.0010	%					
					0.023	kg/m³					

주) 환산염화물 산출 시 콘크리트 단위중량은 KS F 2714-2002 규격 상의 2 263 kg/m³ 적용.

- ۲۲ -

[illegible]

유 의 사 항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.