

제 2장 자료수집 및 분석

2.1 자료수집 현황

2.2 건설 관련자료 검토결과 요약

2.3 기존 정기 및 정밀점검 실시결과 요약

2.4 보수·보강 이력

2.5 내진설계 및 보강 여부

2.6 자료분석 결과요약

제 2장 자료수집 및 분석

2.1 자료수집 현황

본 과업에 대한 자료조사는 주변현황 자료와 시설물의 설계, 시공 및 유지관리 관련자료로 대별되며, 자료 분석을 통하여 과업 수행의 추진방향과 세부계획을 수립하였다.

또한, 본 과업 대상구조물의 관련자료를 수집·분석하여 구조물의 이력 확인, 결함 및 손상의 원인 분석, 손상의 변화 및 진행성 여부, 보수·보강대책 및 유지관리방안을 수립하기 위한 기초자료로 활용하였다.

2.1.1 자료수집 현황

본 구조물에 관련된 자료는 주로 설계 및 시공과 관련된 건설당시 자료와 구조물 준공 이후의 유지관리와 관련된 자료 등이며, 관리주체의 유지관리자료 보유 현황은 다음과 같다.

【표 2.1.1】 자료수집 현황

보존대상 목록		보유현황	비 고
설계 도서	◇ 공통 - 준공내역서 - 공사시방서 - 각종계산서 - 토질 및 지반조사 보고서 - 기타 특이사항 보고서	○	◇ 대구~부산간 고속도로 민간투자사업 (제 6공구) - 설계서 - 내역서 - 수량산출서, 단가산출서 - 구조 및 수리계산서 - 구조물도 - 실시설계일반보고서 - 기본설계보고서 - 토질조사보고서
	◇ 설계도면 - 위치도, 평면도, 단면도(종·횡), 상·하부 - 구조물도, 빔 상세도, 신축이음·교량받침 상세도	○	
시설물 관 리 대 장	◇ 기본현황 ◇ 상세제원 ◇ 유지관리 이력	○	◇ FMS 전산관리
시공 관 련 자 료	◇ 시공관련 자료 ◇ 품질관리 관련자료 - 재료증명서 - 품질시험기록 - 관리 및 선정시험 기록 등 각종 시험 기록 - 시설물의 주요 구조부위에 대한 계측 관련자료 ◇ 사고기록	○	◇ 품질시험검사성과총괄표 ◇ 시공기록보고서
안전점검 및 정밀안전진단 자료		○	◇ FMS 전산관리
보수·보강 자료		○	

2.2 건설 관련자료 검토결과 요약

본 과업대상 구조물의 건설당시 주요 현황을 파악하기 위해 “대구-부산간 고속도로 민간투자사업 건설공사(제 6공구)(2002)”의 구조 및 수리계산서와 준공도면, 일반보고서, 토질조사 보고서 등을 검토하여 주요 현황을 요약하여 수록하였다.

2.2.1 설계기준 검토

가. 기하구조

설계속도(km/h)			120	110	100	비고
구 분						
최소평면 곡선반경(m)	적용최대 편경사	6%	710	600	460	도로의 구조·시설기준 에 관한 규칙 제18조
		7%	670	560	440	
		8%	630	530	420	
평면곡선의 최소길이(m)	교각5도미만		700/θ	650/θ	550/θ	제19조
	교각5도이상		140	130	110	
최대종단 경사(%)	고속도로		3/4	3/5	3/5	평지/산지 제24조
	간선도로		-	-	3/6	
종단곡선변화 비율(m/%)	볼록곡선		200	160	100	제26조
	오목곡선		70	60	50	
종단곡선의 최소길이(m)			100	90	85	
최소완화곡선장(m)			70	65	60	제22조
정지시거(m)			280	250	200	제23조
최대편경사(%)	본선		6	6	6	제20조
	연결로		8	8	8	
편경사 최대접속설치율			1/200	1/185	1/175	
완화곡선 생략곡선반경(m)			3,000	2,500	2,000	해설 및 지침 p164
편경사 생략 곡선반경(m)	본선		6,900	5,800	4,800	해설 및 지침 p133
	연결로		7,200	6,000	5,000	

나. 가 · 감속 차로장

1) 감속차로

① 연결로가 2차로인 경우 감속차로의 길이는 다음 표 길이의 1.2배 이상으로 한다.

본선설계속도(km/h)		120	110	100	90	80	70	60
80	변이구간을 제외한 감속차로의 최소길이(m)	120	105	85	60	-	-	-
70		140	120	100	75	55	-	-
60		155	140	120	100	80	55	-
50		170	150	135	110	90	70	55
40		175	160	145	120	100	85	65
30		185	170	155	135	115	95	80

② 본선의 종단경사의 크기에 따른 감속차로의 길이보정률은 다음 표의 비율로 한다.

본선의 종단경사(%)	내리막경사				
	0~2미만	2이상 3미만	3이상 4미만	4이상 5미만	5이상
감속차로의 길이보정률	1.00	1.10	1.20	1.30	1.35

2) 가속차로

① 연결로가 2차로인 경우 가속차로의 길이는 다음 표의 길이의 1.2배 이상으로 한다.

본선설계속도(km/h)		120	110	100	90	80	70	60
80	변이구간을 제외한 감속차로의 최소길이(m)	245	120	55	-	-	-	-
70		355	210	145	50	-	-	-
60		400	285	220	130	55	-	-
50		445	330	265	175	100	50	-
40		470	360	300	210	135	85	-
30		500	390	330	240	165	110	70

② 본선의 종단경사의 크기에 따른 가속차로의 길이보정률은 다음 표의 비율로 한다.

본선의 종단경사(%)	내리막경사				
	0~2미만	2이상 3미만	3이상 4미만	4이상 5미만	5이상
가속차로의 길이보정률	1.00	1.20	1.30	1.40	1.50

3) 변이구간

변속차로의 변이구간 길이는 다음 표의 길이 이상으로 한다.

본선설계속도(km/h)	120	110	100	90	80	70	60
변이구간의 최소길이(m)	90	80	70	70	60	60	60

다. 편경사

1) 최대 편경사 설치기준

도로의 구조·시설기준에 관한 규칙(200.3)		
지역별		최대편경사
지방지역	적설, 한냉지역	6%
	기타지역	8%
도시지역		6%
연결로		8%

2) 최대 편경사 6% : 본선

설계속도 (km/h)	평면곡선 반경에 따른 편경사					
	NC	2%	3%	4%	5%	6%
120	6,900이상	6,900~3,840	3,840~2,470	2,470~1,610	1,610~1,050	1,050~710
110	5,800이상	5,800~3,230	3,230~2,070	2,070~1,360	1,360~880	880~600
100	4,800이상	4,800~2,650	2,650~1,690	1,690~1,070	1,070~690	690~460
90	3,900이상	3,900~2,150	2,150~1,370	1,370~880	880~560	560~380
80	3,100이상	3,100~1,680	1,680~1,060	1,060~670	670~420	420~280
70	2,300이상	2,300~1,280	1,280~800	800~490	490~310	310~200
60	1,700이상	1,700~940	940~580	580~350	350~220	220~140

3) 최대 편경사 8% : 연결로

설계속도 (km/h)	평면곡선 반경에 따른 편경사							
	NC	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%
120	7,200이상	7,200~4,110	4,110~2,790	2,790~2,040	2,040~1,540	1,540~1,160	1,160~860	860~630
110	6,000이상	6,000~3,450	3,450~2,340	2,340~1,710	1,710~1,290	1,290~980	980~720	720~530
100	5,000이상	5,000~2,840	2,840~1,920	1,920~1,400	1,400~1,040	1,040~780	780~570	570~420
90	4,000이상	4,000~2,300	2,300~1,560	1,560~1,130	1,130~850	850~630	630~460	460~340
80	3,200이상	3,200~1,810	1,810~1,220	1,220~880	880~650	650~480	480~350	350~250
70	2,400이상	2,400~1,380	1,380~930	930~670	670~490	490~360	360~260	260~180
60	1,800이상	1,800~1,010	1,010~680	680~490	490~350	350~260	260~180	180~130
50	1,200이상	1,200~700	700~470	470~330	330~240	240~170	170~120	120~80
40	800이상	800~450	450~300	300~210	210~150	150~110	110~75	75~50

※ NC : 표준횡단경사 적용구간

라. 연결로 길어깨 폭원

구 분		차로폭	중앙분리대	길어깨		측대
				우측	좌측	
본선		3.6m	3.0m	3.0m	1.5m	0.5m
연 결 로	1방향 1차로	3.6m	-	2.5m	1.5m	0.5m
	1방향 2차로	3.6m	-	1.5m	1.5m	0.5m
	2방향 2차로	3.6m	2.5m	2.5m	1.25m	0.5m

2.2.2 실시설계 보고서 검토

가. 개요

본 과업구간은 경북 경산시 남천면 금곡리에서 경북 청도군 화양읍 송읍리를 연결하는 4차로 고속도로로서 전반적인 선형 전개가 기존 국도 25호선과 약 1~3km 이격하여 병행하고 있으며, 주로 산악의 능선을 따라 계획되어 있다. 본 설계 구간내 계획교량은 전체 9개로서 교량 가설위치의 선형조건과 지형 및 지역조건, 지질상태, 형하조건 등을 감안하여 경제성, 시공성, 미관 및 유지관리 등을 종합적으로 고려하여 구조형식을 선정하였다.

나. 교량 규모 및 현황

- 1) 교량 폭원
 - 12.6m(2차로) + 12.6m(2차로)
- 2) 교면포장
 - 아스팔트 콘크리트(두께 8cm)포장
- 3) 교량현황 및 규모

교량명	측 점	연 장 (m)	폭 원 (m)	사 각	교량형식			비 고
					상 부	하 부	기 초	
청도천2교	부산기점 55.8k	290.0	12.6 + 12.6	0°	Steel Box Girder	역T형 II형	직접기초	국도25호선 청도천 횡단

다. 설계기준

- 1) 적용기준
 - ① 도로교 표준시방서(1996, 건교부)
 - ② 콘크리트 표준시방서(1996, 건교부)
 - ③ 철근 콘크리트 설계편람(1990.12, 건교부)
 - ④ 도로설계요령(1992, 한국도로공사)
 - ⑤ 기타 건교부에 제정된 관련 시방서
- 2) 설계 방법 적용 기준
 - ① W.S.D(허용응력설계법) : 강합성구조물
 - ② U.S.D(강도설계법) : R.C구조물(슬래브, 교각, 교대, 옹벽 등)

3) 설계하중

① 사하중

사용재료의 단위중량은 다음표를 기준으로 하되 실하중이 명백한 경우는 그 값을 사용할 수 있다.

• 재료의 단위 중량

재 료	단위중량(kg/m ³)	비 고
철근콘크리트	2,500	
무근콘크리트	2,350	
아스팔트포장	2,300	
교대성토뒷채움재	2,000	$\Phi=35^\circ$
	1,900	$\Phi=30^\circ$
강재, 주강, 단철	7,850	
주철	7,250	
알미늄	2,800	

② 활하중

- 1등급(DB24, DL24)

4) 주요재료 사용기준

① 콘크리트

종 류	기준강도(kg/cm ²)	골재 최대치수(mm)	적용 구조물	슬럼프(cm)
1종	$\sigma_{ck} = 270$	25	슬래브	13, 15
2종	$\sigma_{ck} = 240$	32	교량 하부구조(교각, 교대)	15
2종 수중	$\sigma_{ck} = 240$ (육상300)	32	수중 콘크리트	15
3종	$\sigma_{ck} = 210$	40	속채움 콘크리트(강관 pile)	8, 15
5종	$\sigma_{ck} = 150$	50	레벨링 콘크리트	-
중분대용	$\sigma_{ck} = 240$	19	중앙분리대 구체콘크리트	2-5

② 철근 : KSD 3504에 적합한 재료 사용

종 류	허용응력(kg/cm ²)	적용 콘크리트
SD 40	$\sigma_y = 4,000, \sigma_{sa} = 1,800$	1종 콘크리트
SD 30	$\sigma_y = 3,000, \sigma_{sa} = 1,500$	2종 콘크리트

③ 일반강재

㉠ 주부재 : SWS 490

㉡ 부부재 : SWS 400

5) 구조물 설계기준

① 허용응력설계

㉠ 콘크리트

응력의 종류	구 분	적용공식
허용휨응력	허용휨 압축응력 허용 압축응력 허용휨 인장응력	$\sigma_{ca} = 0.40\sigma_{ck}$ $\sigma_{ca} = 0.25\sigma_{ck}$ $\sigma_{ca} = 0.42\sqrt{\sigma_{ck}}$
허용전단응력	사인장 철근을 두지 않는 보 사인장 철근을 두는 보 1방향 배근의 슬래브와 확대기초	$\tau_{ca} = 0.25\sqrt{\sigma_{ck}}$ $\tau_{ca} = 1.15\sqrt{\sigma_{ck}}$ $\tau_{ca} = 0.25\sqrt{\sigma_{ck}}$
허용부착응력	일반적인 이형 인장철근 상부 이형 인장철근 이형 압축철근	$\tau_{oa} = 0.8\sqrt{\sigma_{ck}}$ $\tau_{oa} = 0.56\sqrt{\sigma_{ck}}$ $\tau_{oa} = 1.72\sqrt{\sigma_{ck}}$
허용지압응력	전면적의 재하 전면적의 1/3이하로 부분재하	$\sigma_{ba} = 0.50\sigma_{ck}$ $\sigma_{ba} = 0.37\sigma_{ck}$

㉡ 철근

응력	부재의 응력		SD30	SD35	SD40
인장응력	하중의 조합에 충돌하중 혹은 지진의 영향을 포함하지 않은 경우	일반적인 부재	1,500	1,750	1,800
		바닥판 및 지간 10m이하의 슬래브교	1,500	1,600	1,600
		수중 혹은 지하수위 이하에 설치되는 부재	1,500	1,600	1,600
	하중의 조합에 충돌하중 혹은 지진의 영향을 포함하는 경우의 허용응력 의 기본값		1,500	1,750	1,800
압축응력			1,500	1,750	1,800

② 강도설계법

㉠ 설계하중 조합

$$U = 1.3D+2.15(L+I)+1.3CF+1.7H+1.3Q$$

$$U = 1.3D+1.7H+1.3Q+1.3W$$

$$U = 1.3D+1.3(L+I)+1.3CF+1.7H+1.3Q+1.3(0.5W+WL+BK)$$

$$U = 1.3D+1.3(L+I)+1.3CF+1.7H+1.3Q+1.3G$$

$$U = 1.25D+1.65H+1.25Q+1.25W+1.25G$$

$$U = 1.25D+1.25(L+I)+1.25CF+1.65H+1.25Q+1.25(0.5W+WL+BK)+1.25G$$

$$U = 1.3D+1.7H+1.3Q+1.3E$$

$$U = 1.3D+1.3(L+I)+1.3CF+1.7H+1.3Q+1.3CO$$

$$U = 1.2D+1.55H+1.2Q+1.2W+1.2CO$$

여기서, D = 사하중

WL = 차량활하중에 작용하는 풍하중

L = 활하중

BK = 제동하중

I = 충격

E = 지진의 영향

H = 토압

CF = 원심하중

W = 풍하중

CO = 충돌하중

G = 부등침하, 크리프, 건조수축, 제작 또는 시공 시 치수의 착오, 습도변화 또는 온도변화 등으로 인한 팽창 또는 수축변형으로 유발되는 변형력

Q = 부력 또는 양압력, 수압, 파압

㉡ 설계강도

설계강도는 단면의 공칭강도에 강도감소계수 ϕ 를 곱한다.

- 강도감소계수(ϕ)

부 재		강도감소계수
휨, 휨+축방향인장	보통 철근콘크리트	0.85
	프리스트레스트 콘크리트	0.85
축방향인장		0.85
축방향압축, 휨+축방향압축	나선철근으로 보강된 철근콘크리트	0.70
	그 이외의 철근콘크리트	0.65
전단, 비틀림		0.70
콘크리트 지압		0.60
압축부재의 안정		0.65
무근콘크리트		0.55

마. 기초 형식의 선정

1) 선정기준의 설정

각 기초별로 시추조사 후 지지층을 결정하여 기초형식을 고려하였다.

2) 형식선정 현황

교량명	상부형식	교 대	교 각	지지층
청도천2교	Steel Box Girder	직접기초	직접기초	풍화암층

3) 선정배경

구 분	내 용
교대	지표하 4.0m 정도에서 양질의 지지층인 풍화암대가 형성되어 있으므로 직접기초 사용
교각	지표하 5.0~7.0m 정도에서 N치 50이상의 양질의 풍화암층이 형성되어 있으므로 시공성, 경제성 등을 고려하여 직접기초 사용

2.2.3 구조 및 수리계산서 검토

가. 설계기준 및 사용재료

【표 2.2.1】 설계기준 및 사용재료

구 분	주요 검토내용	
설계기준	- 도로교 표준시방서(1996) - 콘크리트 표준시방서, 구조물 기초설계 기준(1986) - 콘크리트 설계편람(1991)	
사용재료	구 분	주요 검토내용
	설 계 강 도	- 콘크리트 : $\sigma_{ck}=270\text{kg}/\text{cm}^2$(바닥판) , $240\text{kg}/\text{cm}^2$(하부구조) - 철 근 : $\sigma_y=4,000\text{kg}/\text{cm}^2$(바닥판, SD40), $3,000\text{kg}/\text{cm}^2$하부(하부구조, SD30) - 강 재 - 주부재(SWS 490) : $\sigma_y=3,200\text{kg}/\text{cm}^2$, $\sigma_{sa}=1,900\text{kg}/\text{cm}^2$, $\tau_a=1,100\text{kg}/\text{cm}^2$ - 부부재(SWS 400) : $\sigma_y=2,400\text{kg}/\text{cm}^2$, $\sigma_{sa}=1,400\text{kg}/\text{cm}^2$, $\tau_a=800\text{kg}/\text{cm}^2$
	단 위 중 량	- 콘크리트 : $2.5\text{t}/\text{m}^3$ - 아스팔트 : $2.3\text{t}/\text{m}^3$ - 강재 : $7.85\text{t}/\text{m}^3$

나. 상부구조 설계조건

【표 2.2.2】 상부구조 설계조건

구 분	내 용	
상부구조	• 적용하중	
	구 분	하중종류별 주요 고려사항
	사 하 중	• 철근콘크리트 $\gamma_c = 2,500\text{kg/m}^3$, 아스팔트포장 $\gamma_a = 2,300\text{kg/m}^3$ 강재 $\gamma_s = 7,850\text{kg/m}^3$, 흙
	강박스 거 더	• DB-24, DL-24
	활 하 중	• 충격계수 : $I = 15 / (40 + L)$ • 상부구조 전폭을 기준
	크 리 프	• 크리프 계수 : 2
	건조수축	• 건조수축에 의한 크리프 계수 : 4 , 최종수축율 : 18×10^{-5}
	온 도 차	• 온도차 : $\pm 10^\circ\text{C}$, 선팅창계수 : 12×10^{-6}
	바닥판	• 방호벽 제원 : 420mm(B)×1,080mm(H) • 중분대 제원 : 280mm(B)×890mm(H) • 포장두께 : 80mm(아스콘)
	사 하 중	• 유효폭 : $E = 0.8X + 1.14$ • 충격계수 산정식 : 강박스 거더와 동일
바닥판	활 하 중	• 설계속도 : $V = 120\text{km/hr}$ • 작용높이 : $H = 1.0\text{m}$ (방호벽측, 중분대측) • 충돌하중 : $(V/60)^2 + 0.750 + 0.250$
	충돌하중	
	풍 하 중	• 적용 풍하중 : 300kg/m^2

다. 하부구조 설계조건

【표 2.2.3】 하부구조 설계조건

구 분	내 용	
하부구조	• 적용하중	
	구 분	하중종류별 주요 고려사항
	상부구조 반력	• 상부구조에 작용하는 사하중 및 활하중
	하부구조 사하중	• 철근콘크리트 $\gamma_c = 2,500\text{kg/m}^3$
	Shoe 마찰력(교축방향)	• 마찰계수 : 0.100
	풍 하 중	• 상부구조에 작용하는 풍하중 - 활하중 재하시 150kg/m^2 , 비재하시 300kg/m^2 • 하부구조에 작용하는 풍하중 - 활하중 재하시 150kg/m^2 , 비재하시 300kg/m^2
	지진하중	• “도로교 표준시방서(1992, 건설부)_제 V편 내진설계편” 또는 “2.2.1 설계기준 검토_내진설계 세목” 참조

2.2.4 설계도면 검토

본 교량에 대한 제원 및 현황조사 결과와 설계도면을 비교한 결과, 준공이후 주요부재 제원, 포장종류 및 두께, 난간 및 연석, 받침장치 등의 주요현황은 변동이 없는 상태로 확인되었다.

2.2.5 토질 및 지반조사 자료검토

가. 개요

- 1) 현장조사 : 2001년 2월 ~ 2001년 3월
- 2) 성과분석 및 보고서 작성 : 2001년 3월 ~ 2001년 4월
- 3) 위치 : 청도천2교

나. 조사결과

1) 표토층

BB-1, 14지역의 최상부층으로 0.5m의 두께로 갈색 내지 암갈색을 띠고 있으며, 건조~습윤 정도의 함수상태를 보인다. 구성성분은 점토질 모래와 암편으로 구성된다.

2) 퇴적층(모래질자갈)

BB-1, 14지역을 제외한 전 지역에서 0.8~6.0m의 두께로 최상부층으로 분포하며 암갈색~황갈색 내지 회갈색을 띠고 있으며, 습윤~젖음 정도의 함수상태를 보인다. 구성성분은 점토질 모래섞인 자갈과 전석으로 표준관입시험결과는 N치는 15/30~50/30이상으로 보통조밀~매우조밀함의 광범위한 상대밀도를 보이며 이는 자갈 또는 전석의 구성비에 기인한 것으로 보인다.

3) 퇴적층(실트질모래)

본 층은 BB-9, 10 지역에서만 3.5~4.1m의 두께로 모래질자갈층 하부에서 출현하며 황갈색을 띠고 있으며 습윤~젖음 정도의 함수상태를 보인다. 구성성분은 소량의 자갈섞인 실트질모래로 표준관입시험결과 N치는 13/30~17/30으로 보통조밀 정도의 상대밀도를 보인다.

4) 풍화대(토, 암)

본 풍화대는 기반암인 안산암류가 완전풍화~심한풍화를 받아 형성된 층으로 원위치에서

는 매우 굳고 조밀하며 모암의 조직 및 구조가 잔존하는 상태이다. 또한, 기반암의 풍화는 점이적이므로 그 구별이 확실치 않기 때문에 표준관입시험 내지 코아회수상태로 연암과 구별하였다. 또한, 풍화토와 풍화암의 구별은 표준관입시험치(N치) 50/10을 기준으로 하였다. 본 층은 BB-7, 8, 10, 11지역에서 0.8~9.5m의 층후로 지역에 따라 다소의 차이를 보이며 구성성분은 실트질모래와 암편으로 관찰된다. 표준관입시험에 의한 N치는 13/30~50/30이상으로 보통조밀~매우조밀함 정도의 상대밀도를 보이거나 하부로 굴진할수록 상대밀도가 증가하는 것으로 나타난다.

5) 연암

본 암은 본 조사지역의 기반암인 안산암류가 회색~청회색을 띠고 있으며 보통풍화~약간 풍화상태의 풍화정도를 보이고 있으며, 보통강함~강함 정도의 강도를 보이는 것으로 관찰된다. 본암은 BB-4지역을 제외한 전지역에서 GL-0.5~15.5m에서 출현하여 산지와 하천중심에 위치한 지역에 따라 비교적 큰 차이를 보이는 것으로 나타난다. 코아회수율(CR)은 31~90%, 암질지수(RQD)는 0~80% 정도로 나타난다.

6) 경암

본 암은 본 조사지역의 기반암인 안산암류가 회색~청회색을 띠고 있으며 약간 풍화~신선함상태의 풍화정도를 보이고 있으며 강함~매우강함정도의 강도를 보이는 것으로 관찰된다. 본 암은 BB-3, 4, 7, 8, 12, 14지역에서 GL-1.4~16.8m에서 출현하여 산지와 하천중심에 위치한 지역에 따라 비교적 큰 차이를 보이는 것으로 나타난다. 코아회수율(CR)은 73~100%, 암질지수(RQD)는 41~90% 정도로 나타난다.

2.2.6 시공관련 자료검토

품질시험검사총괄표 및 시공기록보고서 상의 주요설계변경현황, 특기사항, 시공기록일지 등을 검토한 결과, 본 교량의 유지관리와 관련한 특기사항은 없는 것으로 확인되었다.

2.3 기존 정기 및 정밀점검 실시결과 요약

본 교량은 2006년 4월 실시한 초기점검을 시작으로 2015년 6월 정기점검(상반기)까지 공용기간 중 초기점검 1회, 정밀점검 4회, 정기점검 14회를 실시하였으며, 주요 점검이력은 다음 【표 2.3.1】와 같다.

2.3.1 정기 및 정밀점검 이력

【표 2.3.1】 청도천2교 정기 및 정밀점검 이력

번호	구 분	정기/정밀 점검기간	정기/정밀 점검기관	주요 정기/정밀점검 결과	상태등급
1	초기점검	'06.04.25	(주)아워브레인	- 교량의 안전성 및 사용성이 양호한 상태로 평가됨	A등급
2	정기점검	'06.12.31	(주)아워브레인	- 일부 부재에서 구조적으로 문제가 없는 경미한 손상이 발생되어 적합한 보수를 실시하여 내구성을 향상시키는 것이 바람직함	양호
3	정기점검	'07.06.30	(주)아워브레인	- 포장면에 발생된 포트홀, 후타재 균열, 바닥판 하면 균열 및 백태 등의 손상과 하부구조의 교대 홍벽부 누수흔적 등의 손상은 구조물의 내구성 및 사용성 확보를 위해 보수 및 유지관리가 필요	양호
4	정밀점검	'07.12.20	(주)아워브레인	- 전차 점검과 유사함	B등급
5	정기점검	'08.06.30	(주)아워브레인	- 교량받침에 발생한 균열에 대해서는 보수를 실시한 것으로 확인됨 - 방호벽 균열(폭 0.3mm미만), 후타재 균열, 접속슬래브 파손, 홍벽 누수가 추가 조사됨	양호
6	정기점검	'08.12.31	(주)아워브레인	- 전차 점검과 유사함	양호
7	정기점검	'09.06.30	(주)아워브레인	- 배수관 연결부 누수, 포장면 포트홀, 후타재 균열, 바닥판 하면 균열 및 백태, 교대 홍벽부 누수흔적은 주기적인 점검을 통한 유지관리가 필요	양호
8	정밀점검	'09.12.31	(주)아워브레인	- 신축유간의 여유량이 온도 상승시 부족한 것으로 조사되어 A1 신축이음에 대한 지속적인 유의관찰 및 점검이 요망 - 배수관 주변 누수, 교대 홍벽 누수, 신축이음 접속부 파손은 추가적인 손상방지를 위하여 보수 및 주기적인 점검 등의 유지관리가 필요함	B등급
9	정기점검	'10.06.30	(주)아워브레인	- 바닥판 하면 재료분리 및 백태, 콘크리트 파손 및 박리, 주형 내부 및 가로보의 도장손상, 교각 균열(폭 0.3mm이상), 보수부 재균열, 파손, 받침장치의 무수축물 탈 파손, 플레이트 도장박리, 철근 노출 및 부식이 조사되어 내구성 및 사용성 확보를 위하여 보수가 필요함	양호
10	정기점검	'10.12.31	(주)아워브레인	- 전차 점검과 유사하나 교대, 교각의 균열에 대한 보수가 실시 - 손상의 진전은 미미하며, 보수가 실시된 이후에도 재발생 및 진전 여부를 주기적으로 점검 실시	양호

【표 2.3.1】 청도천2교 정기 및 정밀점검 이력(계속)

번호	구 분	정기/정밀 점검기간	정기/정밀 점검기관	주요 정기/정밀점검 결과	상태등 급
11	정기점검	'11.06.30	(주)아워브레인	- 전차 점검과 유사하며, 포장면 파손은 통 행차량의 주행성과 관련된 손상이므로 시급한 보수가 필요함	양호
12	정밀점검	'11.12.31	(주)아워브레인	- 포장면 파손은 통행차량의 주행성과 관 련된 손상으로 시급한 보수가 필요하며, 주형내부 곤충사체등의 이물질은 도장손 상을 유발할 수 있으므로 청소등을 통한 유지관리가 필요 - 신축이음장치 및 받침장치의 경우 온도 상승시 상부구조 거동시 여유량이 크지 않으므로 신장거동상태에 대한 주의관찰 이 필요함	B등급
13	정기점검	'12.06.30	(주)아워브레인	- 전차 점검과 유사함 - 기 발생 균열(폭 0.3mm이상)의 진전유무 및 법면 보수부위(하행선 A1측)의 추가 손상 유무에 대한 지속적인 점검이 이루 어져야 할 것으로 판단됨	양호
14	정기점검	'12.12.31	(주)아워브레인	- 전차 점검과 유사함	양호
15	정기점검	'13.06.30	(주)아워브레인	- 교면포장 패임, 교대 및 교각 균열, 배수 관 연결재 탈락, 주형 내부 이상을 발생 등의 손상이 추가 발생한 것으로 확인됨 - 하부구조에 발생한 균열(폭 0.3mm이상)은 보수 후, 추가 손상 유무에 대한 확인이 필요하며, 또한 주형 내부 이상을 발생 의 경우 정기점검을 통한 주의관찰 및 필요시 적절한 대책이 요구됨	양호
16	정밀점검	'13.12.31	(주)아워브레인	- 전차 점검과 유사함 - 신축이음장치 및 받침장치의 경우 여유 량이 크지 않으므로 지속적인 점검을 통 한 주의관찰이 필요함	B등급
17	정기점검	'14.06.30	(주)아워브레인	- 특이 손상은 없으나, 기 발생한 손상에 대해서는 구조물의 내구성 확보를 위한 보수 및 유지관리가 필요함	양호
18	정기점검	'14.12.31	(주)아워브레인	- 일부 손상(교면포장 라벨링, 바닥판 하면 균열부 백태)에 대한 보수 실시 - 하부구조에 발생한 균열(폭 0.3mm이상)은 보수 후, 추가 손상 유무에 대한 확인이 필요하며, 주형 내부 이상을 발생은 주 의관찰 및 필요시 적절한 대책이 요구됨	양호
19	정기점검	'15.06.30	(주)아워브레인	- 교면포장 라벨링, 패임, 배수관 연결고리 탈락 등 추가 손상이 일부 발생되었으 나, 전반적으로 전차 점검과 유사함	양호

2.3.2 기존 정밀점검 실시결과(2013년 12월)

가. 대구방향

1) 외관조사

구 분		손 상 현 황		단 위	합 계	보수공법	비 고
상부 구조	바 닥 판	균열	폭 0.3mm미만	m (개소)	6.6 (7)	표면처리	
		철근노출		m ² (개소)	0.03 (1)	방청,단면보수	
		백태		m ² (개소)	26.14 (10)	표면처리	
		재료분리		m ² (개소)	0.7 (1)	단면보수	
	주형 외부	도장손상		m ² (개소)	0.33 (21)	도장보수	
	주형 내부	누수흔적, 우수유입흔적		m ² (개소)	35.8 (11)	주의관찰	
		이물질퇴적		m ² (개소)	14.29 (5)	정 비	
		도장손상		m ² (개소)	0.01 (1)	도장보수	
		핀홀		개소	4	정비	
	가로보	도장손상		m ² (개소)	0.2 (12)	도장보수	
세로보	도장손상		m ² (개소)	0.01 (1)	도장보수		
하부 구조	교대, 교각	균열	폭 0.3mm미만	m (개소)	31.8 (49)	표면처리	
		표면균열		m ² (개소)	5.0 (5)	표면처리	
		콘크리트 파손		m ² (개소)	0.06 (2)	단면보수	
		백태		m ² (개소)	0.2 (4)	표면처리	
		이물질퇴적		m ² (개소)	2.25 (1)	정비	
교량받침		몰탈 균열	폭 0.3mm미만	m (개소)	0.1 (1)	표면처리	
		받침 균열	폭 0.3mm미만	m (개소)	1.0 (5)	표면처리	
		받침콘크리트 파손		m ² (개소)	0.03 (2)	단면보수	

구 분			손 상 현 황		단 위	합 계	보수공법	비 고
기타 부재	교면포장		패임		m ² (개소)	5.6 (35)	아스콘 팻칭	
			파손		m ² (개소)	0.05 (1)	아스콘 팻칭	
			라벨링		m ² (개소)	6.0 (1)	주의관찰	
	배수시설		배수구 막힘		개소	1	정비	
	신축 이음	후타재	균열	폭 0.3mm미만	m (개소)	4.9 (15)	표면처리	
			접속부 단차		m (개소)	5.5 (3)	주의관찰	
		본체	이물질퇴적		m (개소)	4.0 (3)	정비	
			상부 녹발생		m ² (개소)	0.16 (2)	도장보수	
			하부 녹발생		m ² (개소)	0.2 (1)	도장보수	
	콘크리트 난간		균열	폭 0.3mm미만	m (개소)	17.4 (21)	표면처리	
				폭 0.3mm이상	m (개소)	0.7 (2)	수지주입	
			백태		m ² (개소)	0.06 (1)	표면처리	
부속 시설			차수판 앵커, 볼트 탈락 및 풀림		개소	7	정비	
			텔리네이트 파손		개소	1	정비	
			범면 침하 및 공동		개소	1	주의관찰	

2) 비파괴시험

구 분	위 치	시험결과	비 고	검 토
콘크리트 압축강도시험	바닥판	·반발경도법 : 27.9~29.7MPa	·설계강도 : 27.0MPa	양호
	교대	·반발경도법 : 24.7~26.1MPa	·설계강도 : 24.0MPa	
	교각	·반발경도법 : 24.4~25.6MPa	·설계강도 : 24.0MPa	
탄산화시험	바닥판	·탄산화깊이 : 1.0~4.0mm ·피복두께 : 40.0mm ·평가결과 : a	· 평가결과 a : 탄산화 잔여깊이 30mm이상	양호
	교대	·탄산화깊이 : 2.0~6.0mm ·피복두께 : 100.0mm ·평가결과 : a		
	교각	·탄산화깊이 : 2.0~5.0mm ·피복두께 : 100.0mm ·평가결과 : a		

3) 상태평가

부재의 분류		상부구조			기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
경간	구조형식	바닥판	거더	2차 부재	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화 (상)	탄산화 (하)
1	STEEL BOX	b	b	a	b	a	c	b	a	b	Q	a	a
2	STEEL BOX	b	b	b	b	a	b	-	a	b	Q	a	a
3	STEEL BOX	b	b	b	b	a	a	-	b	b	Q	a	a
4	STEEL BOX	b	b	b	a	a	b	b	b	b	Q	a	a
5	STEEL BOX	b	b	b	a	a	b	-	a	b	Q	a	a
6	STEEL BOX	b	b	a	b	a	b	-	a	b	Q	a	a
7	STEEL BOX	-	-	-	-	-	-	b	a	b	Q	a	a
평균		0.200	0.200	0.167	0.167	0.100	0.217	0.200	0.129	0.200	-	0.100	0.100
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
평균x가중치 /가중치합		0.036	0.040	0.008	0.012	0.003	0.004	0.018	0.012	0.040	-	0.004	0.003

결합도 점수	0.180
상태평가 결과	B

4) 종합평가 및 안전등급

안전성평가를 수행하지 않고 상태평가 만을 수행하였으므로 상태평가 결과(B)가 종합평가 결과(B)로 결정

■ 안전등급 : B등급

- ① 상태평가 결과 = B
- ② 종합평가 결과 = B
- ③ 안전등급 = B등급

5) 유지관리방안

구 분	결함 내용	유지관리 항목	비 고
교면포장	◦ 라벨링, 포트홀, 펌핑 ◦ 신축장치주변 패임	· 보수부의 추가적인 손상여부 · 차량주행성 저하 여부	육안조사
콘크리트 난간	◦ 콘크리트 방호벽 균열, 백태 ◦ 보수부 재균열	· 결함 발생 및 진전 여부 · 재균열부 손상 진전여부	육안조사
배수시설	◦ 연결부 누수, 연결재 탈락	· 추가 손상 발생 유무	육안조사
신축이음	◦ 유간 여유량 부족 ◦ 강제 녹발생, 이물질 퇴적 ◦ 후타재 균열, 접속부 이격	· 유간 여유량 확인 · 손상현황의 진전여부 · 단차 및 후타재 파손 여부	육안조사 실측조사
바닥판	◦ 균열 및 백태 ◦ 재료분리부 철근노출	· 균열의 확대여부 · 결함 발생 및 진전여부	육안조사
강거더	◦ 누수흔적, 도장손상, 이물질퇴적, 이상음 발생	· 녹발생 및 도장손상 발생여부 · 누수흔적 진전여부	육안조사
교량받침	◦ 이동여유량 부족 ◦ 받침콘크리트, 무수축물탈 균열, 국부파손, 녹발생	· 받침 이동량 확인 · 누수에 의한 녹발생 여부 · 균열, 파손의 진전여부	육안조사 실측조사
교대 및 교각	◦ 균열, 백태, 보수부 재균열	· 균열부의 손상진전 유무 · 추가손상 발생 유무	육안조사
기타	◦ 차수판 볼트 탈락 ◦ 교대법면보호블럭 이격 및 침하	· 볼트 체결여부 · 법면보호블럭 정비 여부	육안조사

6) 종합결론

청도천2교에 대한 정밀점검 결과 본 구조물은 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 "B" 등급의 양호한 상태로 평가되었다.

전회점검 이후 보수는 실시되지 않은 상태이며, 구조물의 안전성을 저해할 만한 손상은 없으나 기 발생한 손상에 대해서는 구조물의 내구성 확보를 위한 보수와 지속적인 관찰 등을 통한 유지관리가 필요하다.

주요 손상으로는 바닥판하면 균열 및 백태, 주형 내부 누수 및 우수유입, 도장손상, 이물질퇴적, 하부구조 균열 및 백태, 교량받침 도장손상 및 이동여유량 부족, 교면포장 라벨링, 패임, 신축이음장치 유간부족, 후타재 접속부 이격 및 단차, 방호벽 균열 및 백태, 배수관 연결부 누수, 연결재 탈락 등이 조사되었다.

특히 주형내부 누수의 경우 유입된 우수와 곤충사체가 접촉하여 사체의 부식으로 인해 도장오염이나 도장손상을 유발할 수 있으므로, 누수 방지를 위한 적절한 조치 및 이물질에 대한 정비가 요구된다. 또한 신축이음장치 및 받침장치의 경우 여유량이 크지 않으므로 지속적인 점검을 통한 주의관찰이 필요하다.

나. 부산방향

1) 외관조사

구 분		손 상 현 황		단 위	합 계	보수공법	비 고
상부 구조	바 닥 판	균열	0.3mm미만	m (개소)	5.8 (6)	표면처리	
		누수흔적		m ² (개소)	0.04 (4)	표면처리	
	주형외부	도장손상		m ² (개소)	0.25 (10)	도장보수	
	주형내부	도장손상		m ² (개소)	0.01 (1)	도장보수	
		이물질퇴적		m ² (개소)	13.26 (9)	정비	
		누수흔적		m ² (개소)	25.2 (8)	주의관찰	
	가로보	도장손상		m ² (개소)	0.07 (4)	도장보수	
		플랜지변형		m ² (개소)	0.03 (1)	정비	
	세로보	도장손상		m ² (개소)	0.01 (1)	도장보수	
하부 구조	교대, 교각	균열	0.3mm미만	m (개소)	8.2 (8)	표면처리	
			0.3mm이상	m (개소)	1.2 (1)	수지주입	
		콘크리트 파손		m ² (개소)	0.01 (1)	단면보수	
		누수 및 백태		m ² (개소)	0.81 (2)	표면처리	
교량받침	받침 균열	0.3mm미만	m (개소)	0.2 (2)	표면처리		
	물탈 균열	0.3mm미만	m (개소)	0.4 (3)	표면처리		
	콘크리트 파손		m ² (개소)	0.02 (1)	단면보수		
	Plate 도장손상		m ² (개소)	0.02 (2)	도장보수		
	마감재 탈락		개소	1	정비		

구 분			손 상 현 황		단 위	합 계	보수공법	비 고
기타 부재	교면포장		포트홀		m ² (개소)	0.32 (20)	주의관찰	
			패임		m ² (개소)	0.02 (2)	아스콘 패칭	
			라벨링		m ² (개소)	67.1 (9)	주의관찰	
	배수시설		배수관 연결재 탈락		개소	1	정비	
			배수구 막힘		개소	1	정비	
	신축 이음	후타재	균열	0.3mm미만	m (개소)	3.1 (11)	표면처리	
			접속부 이격		m ² (개소)	1.5 (1)	주의관찰	
		본체	이물질퇴적		m (개소)	7.2 (4)	정비	
	콘크리트 난간		균열	0.3mm미만	m (개소)	19.4 (20)	표면처리	
			백태		m ² (개소)	0.54 (6)	표면처리	
			콘크리트 파손		m ² (개소)	0.04 (1)	단면보수	
부속 시설		차수판 앵커, 볼트 탈락 및 풀림		개소	9	정비		
		범면 접합부 이격		개소	1	주의관찰		
		보호블럭 손상		개소	1	정비		

2) 비파괴시험

구 분	위 치	시험결과	비 고	검 토
콘크리트 압축강도시험	바닥판	·반발경도법 : 27.4~29.0MPa	·설계강도 : 27.0MPa	양호
	교대	·반발경도법 : 25.0~25.3MPa	·설계강도 : 24.0MPa	
	교각	·반발경도법 : 25.2~26.5MPa	·설계강도 : 24.0MPa	
탄산화시험	바닥판	·탄산화깊이 : 2.0~4.0mm ·피복두께 : 40.0mm ·평가결과 : a	· 평가결과 a : 탄산화 잔여깊이 30mm이상	양호
	교대	·탄산화깊이 : 4.0mm ·피복두께 : 100.0mm ·평가결과 : a		
	교각	·탄산화깊이 : 3.0~6.0mm ·피복두께 : 100.0mm ·평가결과 : a		

3) 상태평가

부재의 분류		상부구조			기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
경간	구조형식	바닥판	거더	2차 부재	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화 (상)	탄산화 (하)
1	STEEL BOX	b	b	b	b	c	a	b	b	a	Q	a	a
2	STEEL BOX	b	b	b	b	a	b	-	a	b	Q	a	a
3	STEEL BOX	b	b	b	b	a	b	-	b	b	Q	a	a
4	STEEL BOX	b	b	b	b	a	b	b	b	b	Q	a	a
5	STEEL BOX	a	b	a	b	a	b	-	b	b	Q	a	a
6	STEEL BOX	a	b	b	b	a	b	-	a	a	Q	a	a
7	STEEL BOX	-	-	-	-	-	-	b	a	b	Q	a	a
평균		0.167	0.200	0.183	0.200	0.150	0.183	0.200	0.157	0.171	-	0.100	0.100
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
평균x가중치 /가중치합		0.030	0.040	0.009	0.014	0.005	0.004	0.018	0.014	0.034	-	0.004	0.003

결합도 점수	0.175
상태평가 결과	B

4) 종합평가 및 안전등급

안전성평가를 수행하지 않고 상태평가 만을 수행하였으므로 상태평가 결과(B)가 종합평가 결과(B)로 결정

■ 안전등급 : B등급

- ① 상태평가 결과 = B
- ② 종합평가 결과 = B
- ③ 안전등급 = B등급

5) 유지관리방안

구 분	결함 내용	유지관리 항목	비 고
교면포장	◦ 라벨링, 포트홀, 펌핑 ◦ 신축장치주변 패임	· 보수부의 추가적인 손상여부 · 차량주행성 저하 여부	육안조사
콘크리트 난간	◦ 콘크리트 방호벽 균열, 백태 ◦ 보수부 재균열	· 결함 발생 및 진전 여부 · 재균열부 손상 진전여부	육안조사
배수시설	◦ 연결부 누수, 연결재 탈락	· 추가 손상 발생 유무	육안조사
신축이음	◦ 유간 여유량 부족 ◦ 강제 녹발생, 이물질 퇴적 ◦ 후타재 균열, 접속부 이격	· 유간 여유량 확인 · 손상현황의 진전여부 · 단차 및 후타재 파손 여부	육안조사 실측조사
바닥판	◦ 균열 및 백태 ◦ 재료분리부 철근노출	· 균열의 확대여부 · 결함 발생 및 진전여부	육안조사
강거더	◦ 누수흔적, 도장손상, 이물질퇴적, 이상음 발생	· 녹발생 및 도장손상 발생여부 · 누수흔적 진전여부	육안조사
교량받침	◦ 이동여유량 부족 ◦ 받침콘크리트, 무수축물탈 균열, 국부파손, 녹발생	· 받침 이동량 확인 · 누수에 의한 녹발생 여부 · 균열, 파손의 진전여부	육안조사 실측조사
교대 및 교각	◦ 균열, 백태, 보수부 재균열	· 균열부의 손상진전 유무 · 추가손상 발생 유무	육안조사
기타	◦ 차수판 볼트 탈락 ◦ 교대법면보호블럭 이격 및 침하	· 볼트 체결여부 · 법면보호블럭 정비 여부	육안조사

6) 종합결론

청도천2교에 대한 정밀점검 결과 본 구조물은 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 "B" 등급의 양호한 상태로 평가되었다.

전회점검 이후 보수는 실시되지 않은 상태이며, 구조물의 안전성을 저해할 만한 손상은 없으나 기 발생한 손상에 대해서는 구조물의 내구성 확보를 위한 보수와 지속적인 관찰 등을 통한 유지관리가 필요하다.

주요 손상으로는 바닥판하면 균열 및 백태, 주형 내부 누수 및 우수유입, 도장손상, 이물질퇴적, 하부구조 균열 및 백태, 교량받침 도장손상 및 이동여유량 부족, 교면포장 라벨링, 패임, 신축이음장치 유간부족, 후타재 접속부 이격 및 단차, 방호벽 균열 및 백태, 배수관 연결부 누수, 연결재 탈락 등이 조사되었다.

특히 주형내부 누수의 경우 유입된 우수와 곤충사체가 접촉하여 사체의 부식으로 인해 도장오염이나 도장손상을 유발할 수 있으므로, 누수 방지를 위한 적절한 조치 및 이물질에 대한 정비가 요구된다. 또한 신축이음장치 및 받침장치의 경우 여유량이 크지 않으므로 지속적인 점검을 통한 주의관찰이 필요하다.

2.4 보수·보강 이력

【표 2.4.1】 청도천2교 보수·보강 이력

구분	보수일자	보수보강공법/내용	시공자	비고
보수	2006.07.	교대 보호블럭 파손 보수	현대산업개발(주)	
보수	2007.12.	바닥판 하면, 교대, 교각 균열보수(표면처리보수) 바닥판 하면, 교대, 교각 철근노출보수(단면보수)	현대산업개발(주)	
보수	2008.03.	교대, 교각 균열보수(표면처리보수)	현대산업개발(주)	
보수	2008.10.	교각 파손부위 단면보수	현대산업개발(주)	
보수	2010.05.	바닥판하면, 교대, 교각 균열보수(표면처리보수) 바닥판하면, 교대, 교각 파손부위 보수(단면보수)	효동, 건창	
보수	2010.06.	교량받침 균열보수(표면처리보수) 신축이음 후타재 균열보수(표면처리보수)	유니슨	
보수	2011.05.	바닥판하면, 교대, 교각 균열보수(표면처리보수) 바닥판하면, 교대, 교각 파손부위 보수(단면보수)	건창	
보수	2011.07.	교량받침 균열보수(표면처리보수) 교량받침 부식 보수(도장보수)	유니슨	
보수	2012.06.	교각 균열보수	현대산업개발(주)	
보수	2014.06.	교면포장 라벨링 보수(패칭보수) 바닥판하면 균열보수(표면처리보수)	현대산업개발(주)	

2.5 내진설계 및 보강 여부

2.5.1 내진설계

구분	내용
상부구조	형식 : Steel Box Girder 경간장 : ((3@50.0)+(2@50.0+40.0))=290.0m
하부구조	교대 : 역T형, 교각 : II형
교량받침	Pot받침
설계조건	내진등급 : 1등급 지진구역계수 : 0.11 내진등급 : 1등급 위험도계수 : 1.4 가속도 계수 : 0.154 지반계수 : 1.0(S=1) 응답수정계수 : R=5(다주가구), R=2.5(기초), R=0.8(교대연결부), R=1.0(교각연결부)
해석방법	복합 모드 스펙트럼 해석법

2.5.2 내진보강 여부

자료검토 결과, 청도천2교는 준공 이후 내진보강은 없는 상태로 확인되었다.

2.6 자료분석 결과요약

본 과업의 효과적인 용역 수행을 위하여 건설관련 자료(대구~부산간 고속도로 민간투자사업(제6공구))와 유지관리 자료(기 정밀점검 보고서, 보수·보강자료 등) 등을 입수하였으며, 수집 자료를 검토한 결과 및 진단과업 진행방향은 다음 【표 2.6.1】와 같다.

【표 2.6.1】 자료분석 결과요약

구 분	수집 자료	자료분석 결과	진단과업 진행방향
건 설 관 련 자 료	◇ 준공도면 및 구조계산서 : 대구~부산간 고속도로 민간투자사업(제 6공구) - 설계서 - 내역서 - 수량산출서, 단가산출서 - 구조물도 - 실시설계보고서 - 토질조사보고서 - 품질시험총괄표 - 시공기록보고서	◇ 구조계산서 및 구조물도, 일반보고서는 설계당시 기준에 준하여 작성된 것으로 확인됨 ◇ 구조계산서 및 구조물도의 구조물 치수는 동일한 것으로 확인됨 ◇ 주요 설계변경 내용 및 시공시 문제점이 없는 것으로 파악됨.	◇ 현장조사 시 부재치수를 실측하여 준공도면과 비교·검토함 ⇒ 치수가 상이할 경우 도면을 재작성하며 실측치를 구조계산에 반영 ⇒ 치수가 동일할 경우 준공도면을 기준으로 과업 진행
유 지 관 리 자 료	◇ 정밀점검 보고서(2007.10) ◇ 정밀점검 보고서(2009.12) ◇ 정밀점검 보고서(2011.12) ◇ 정밀점검 보고서(2013.12) ◇ 보수·보강 이력 ⇒ FMS 전산관리	◇ 바닥판 하면 균열부위 백태 발생 ◇ 거더 내·외부 도장손상 ◇ 거더 이상음 발생 ◇ 신축이음장치 주변 교면포장 손상 발생 ◇ 콘크리트 부재에서 비구조적인 균열 및 손상 발생 ◇ 내구성 조사결과, 제기준을 만족하고 있는 상태로 확인됨 ◇ 교면포장 보수 ◇ 교대, 교각, 바닥판, 무수축물탈, 후타재 균열보수 ◇ 바닥판, 교대, 교각 단면복구 ◇ 교량받침 도장보수	◇ 바닥판 하면 백태 발생부위 누수흔적에 대해 확인 후 방수층 기능성 유추 ◇ 도장 손상부위 부식 발생 유무 확인 ◇ 신축이음부 결함 확인 ◇ 교면포장의 기능성 및 사용성 확인 ◇ 전회 점검결과와 비교·검토하여 내구성 저하 여부 확인 ◇ 구조물의 제원변경확인 및 추가손상 발생에 대한 상세 구조해석을 실시하여 안정성 확보여부 확인 ◇ 보수부 상태 확인