

균열깊이 측정 결과

측정 NO	측 정 위 치	전달거리 (cm)	초음파 전달시간 ($\times 10^6 \text{sec}$)		균열심도 (cm)	피복두께 (cm)	균열폭 (mm)
			건전부(T_o)	균열부(T_c)			
1	염소투입탱크 지하벽체	15	30.9	64.4	13.7		0.2
2	탈수기동 1층벽체	15	68.9	273.4	28.8		0.5
3	배출수지 펌프실	15	47.0	126.6	18.8		0.2
4	송수펌프실 지하벽체	15	44.1	72.8	9.9		0.2