

교면, 배수, 난간, 신축이음(목주교)

구 분	위치	손 상 내 용	손상물량	단위	보수공법	개소
S1	교면	토사퇴적	64.50	m ²	청소 및 토사퇴적	2
		아스콘 소성변형 및 밀림	0.90	m ²	포장소파보수	1
	신축이음	유간 토사퇴적	0.80	m ²	청소 및 토사퇴적	2
		후타재 균열	7.60	m ²	표면처리공법	14
	난간 및 연석	연석 보수부 재균열(0.3mm미만)	1.00	m ²	표면처리공법	1
		연석 보수부 재균열(0.3mm이상)	26.60	m ²	주입공법	24
	배수시설	배수구 막힘	5.00	m ²	청소 및 토사퇴적	5
S2	교면	토사퇴적	64.50	m ²	청소 및 토사퇴적	2
		보수부 아스콘 변형	1.00	m ²	포장소파보수	1
	난간 및 연석	연석 보수부 재균열(0.3mm미만)	25.10	m ²	표면처리공법	23
		연석 보수부 재균열(0.3mm이상)	2.00	m ²	주입공법	2
	배수시설	배수구 막힘	4.00	m ²	청소 및 토사퇴적	4
S3	교면	토사퇴적	25.80	m ²	청소 및 토사퇴적	1
		아스콘 요철 및 변형	10.00	m ²	포장소파보수	2
	난간 및 연석	연석 보수부 재균열(0.3mm미만)	27.80	m ²	표면처리공법	25
		연석 균열(0.3mm미만)	3.20	m ²	표면처리공법	3
		연석 보수부 재균열(0.3mm이상)	1.00	m ²	주입공법	1
	배수시설	배수구 막힘	4.00	m ²	청소 및 토사퇴적	4
S4	교면	토사퇴적	40.50	m ²	청소 및 토사퇴적	2
		아스콘 요철 및 변형	2.00	m ²	포장소파보수	1
	난간 및 연석	연석 균열(0.3mm미만)	1.00	m ²	표면처리공법	1
		연석 균열(0.3mm이상)	0.40	m ²	주입공법	1
		철근노출	0.40	m ²	방청후 단면복구공법	20
		연석 보수부 재균열(0.3mm미만)	18.80	m ²	표면처리공법	18
	배수시설	배수구 막힘	4.00	m ²	청소 및 토사퇴적	4
S5	교면	토사퇴적	27.00	m ²	청소 및 토사퇴적	1
		아스콘 균열	40.00	m ²	표면처리공법	2
	난간 및 연석	연석 보수부 재균열(0.3mm미만)	21.60	m ²	표면처리공법	20
		연석 보수부 재균열(0.3mm이상)	4.00	m ²	주입공법	4
		연석 균열(0.3mm이상)	1.00	m ²	주입공법	1
		연석 차량사고 흔적	0.30	m ²	유지관리	1
		철근노출	0.80	m ²	방청후 단면복구공법	40
	배수시설	배수구 막힘	4.00	m ²	청소 및 토사퇴적	4
S6	교면	아스콘 요철	0.54	m ²	포장소파보수	3
		토사퇴적	45.00	m ²	청소 및 토사퇴적	1
	난간 및 연석	연석 균열(0.3mm미만)	1.20	m ²	표면처리공법	1
		연석 보수부 재균열(0.3mm미만)	29.30	m ²	표면처리공법	27
		철근노출	0.32	m ²	방청후 단면복구공법	16
	배수시설	배수구 막힘	4.00	m ²	청소 및 토사퇴적	4

교면, 배수, 난간, 신축이음(목주교)

구 분	위 치	손 상 내 용	손상물량	단위	보수공법	개소
S7	교면	토사퇴적	43.00	m ²	청소후 토사퇴적	1
	난간 및 연석	연석 보수부 재균열(0.3mm미만)	23.60	m ²	표면처리공법	22
		연석 보수부 망상균열	2.50	m ²	표면처리공법	1
		철근노출	0.20	m ²	방청후 단면복구공법	10
	배수시설	배수구 막힘	3.00	m ²	청소후 토사퇴적	3
S8	교면	토사퇴적	53.00	m ²	청소후 토사퇴적	2
		보수부 아스콘요철 및 변형	40.00	m ²	포장소파보수	1
	난간 및 연석	연석 보수부 재균열(0.3mm이상)	8.00	m ²	주입공법	8
		연석 보수부 재균열(0.3mm미만)	16.00	m ²	표면처리공법	16
		연석 차량사고 흔적	3.00	m ²	유지관리	1
		연석 표면부스러짐	0.60	m ²	단면복구공법	1
		연석 파손	0.18	m ²	단면복구공법	1
		철근노출	0.80	m ²	방청후 단면복구공법	40
	배수시설	배수구 막힘	4.00	m ²	청소후 토사퇴적	4
S9	교면	토사퇴적	20.00	m ²	청소후 토사퇴적	1
		아스콘 균열	5.00	m ²	포장균열보수	1
		아스콘 변형 및 패임	16.00	m ²	포장소파보수	1
		보수부 패임	4.00	m ²	포장소파보수	1
	신축이음	유간 토사퇴적	0.30	m ²	청소후 토사퇴적	3
		후타재 망상균열	0.48	m ²	표면처리공법	2
	난간 및 연석	연석 보수부 재균열(0.3mm이상)	4.00	m ²	주입공법	4
		연석 균열(0.3mm이상)	1.20	m ²	주입공법	1
		연석 보수부 재균열(0.3mm미만)	17.40	m ²	표면처리공법	18
		연석 표면부스러짐	0.80	m ²	단면복구공법	1
	배수시설	배수구 막힘	6.00	m ²	청소후 토사퇴적	6

바닥판(목주교)

구 분	위 치	손 상 내 용	손상물량	단 위	보수공법	개 소
S1	바닥판	균열(0.3mm미만)	6.00	㎡	표면처리공법	5
	배수시설	배수관 파손	1.00	㎡	배수관 재설치	1
S2	바닥판	균열(0.3mm미만)	3.60	㎡	표면처리공법	3
S3	바닥판	상태양호				
S4	바닥판	상태양호				
S5	바닥판	상태양호				
S6	바닥판	상태양호				
S7	바닥판	상태양호				
S8	바닥판	상태양호				
S9	바닥판	상태양호				

거더(목주교)

구 분	위치	손 상 내 용	손상물량	단위	보수공법	개소
S1	거더내부	우수유입흔적	1.22	m ²	우수유입부 실링	20
		이물질퇴적	10.00	m ²	청소 및 유지관리	3
		부식	0.12	m ²	재도장	1
S2	거더내부	우수유입흔적	1.40	m ²	우수유입부 실링	24
		도장불량	0.25	m ²	재도장	1
S3	거더내부	우수유입흔적	1.28	m ²	우수유입부 실링	22
S4	거더내부	우수유입흔적	1.08	m ²	우수유입부 실링	20
		도장불량	0.32	m ²	재도장	10
S5	거더내부	이물질퇴적	3.75	m ²	청소 및 유지관리	1
		우수유입흔적	0.66	m ²	우수유입부 실링	12
S6	거더내부	우수유입흔적	0.92	m ²	우수유입부 실링	18
S7	거더내부	우수유입흔적	0.92	m ²	우수유입부 실링	18
S8	거더내부	우수유입흔적	0.96	m ²	우수유입부 실링	18
		도장탈락	0.04	m ²	재도장	4
S9	거더내부	도장불량	0.24	m ²	재도장	6
		콘크리트 퇴적	1.00	m ²	청소 및 유지관리	1
		우수유입흔적	0.76	m ²	우수유입부 실링	12

교각(목주교)

구 분	위 치	손 상 내 용	손상물량	단 위	보수공법	개 소
P1	받침장치	받침콘크리트 재료분리	0.02	m ²	단면복구공법	1
	교각	균열(0.3mm미만)	4.80	m ²	표면처리공법	7
		망상균열	3.75	m ²	표면처리공법	2
P2	교각	균열(0.3mm미만)	7.10	m ²	표면처리공법	12
		망상균열	17.00	m ²	표면처리공법	4
		점검통로 볼트부 파손	0.08	m ²	볼트재설치	1
		부식	1.00	m ²	재도장	1
P3	교각	망상균열	21.00	m ²	표면처리공법	7
		균열(0.3mm미만)	3.90	m ²	표면처리공법	3
		보수부 재균열(0.3mm이상)	0.20	m ²	주입공법	1
P4	교각	백태	0.16	m ²	표면처리공법	1
		균열(0.3mm미만)	13.00	m ²	표면처리공법	11
		망상균열	1.00	m ²	표면처리공법	1
		파손	0.12	m ²	단면복구공법	1
P5	받침장치	볼트 부식	28.00	m ²	재도장	28
	교각	균열(0.3mm미만)	4.00	m ²	표면처리공법	2
P6	받침장치	볼트 파손	6.00	m ²	볼트재설치	6
	교각	균열(0.3mm이상)	6.00	m ²	주입공법	2
		균열(0.3mm미만)	11.70	m ²	표면처리공법	6
		철근노출	0.02	m ²	방청후 단면복구	2
		점검통로 새집	1.00	m ²	청소 및 유지관리	1
P7	받침장치	받침콘크리트 균열(0.3mm미만)	0.20	m ²	표면처리공법	1
		고정볼트 접촉	3.00	m ²	볼트머리절단	3
	교각	망상균열	9.03	m ²	표면처리공법	4
		기초부 파손	0.04	m ²	단면복구공법	1
		균열(0.3mm미만)	12.20	m ²	표면처리공법	15
P8	받침장치	받침콘크리트 균열(0.3mm미만)	0.20	m ²	표면처리공법	1
	교각	균열(0.3mm미만)	6.30	m ²	표면처리공법	8
		재료분리	0.50	m ²	단면복구공법	1

교대(목주교)

구 분	위 치	손 상 내 용	손상물량	단위	보수공법	개소
A1	받침장치	받침몰탈 균열(0.3mm미만)	0.40	m ²	표면처리공법	2
		받침콘크리트 파손	0.01	m ²	단면복구공법	1
	교대	균열(0.3mm미만)	1.60	m ²	표면처리공법	1
A2	받침장치	용접부 부식	0.12	m ²	재도장	2
		받침콘크리트 균열(0.3mm미만)	0.20	m ²	표면처리공법	1
	교대	철근노출	0.08	m ²	방청후 단면복구공법	1
		균열(0.3mm미만)	5.50	m ²	표면처리공법	5