

저불강제2교 상태평가

경간 번호	구조형식	상부구조			지점 번호	하부구조		교량	기타부재				내구성 요소			
		바닥판	거더	2차부재		하부	기초	받침	포장	배수	난간연석	신축이음	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
1	PSCI	a	a	b	A1	a	Q	a	a	a	a	a	-	-	-	-
2	PSCI	a	a	b	P1	b	Q	b	a	a	a	a	-	-	-	-
3	PSCI	a	b	b	P2	b	Q	a	a	a	a	a	-	-	-	-
4	PSCI	a	b	b	P3	b	Q	b	a	a	b	a	-	-	-	-
5	PSCI	a	b	b	P4	b	Q	b	a	a	b	a	-	-	-	-
6					A2	a	Q	b	a			b	-	-	-	-
평균		0.100	0.160	0.200	0.000	0.167	0.000	0.167	0.100	0.100	0.140	0.117	-	-	-	-
가중치		20	22	5	-	23	0	9	7	3	2	9	-	-	-	-
(평균x가중치)/가중치합		0.020	0.035	0.010	0.000	0.038	0.000	0.015	0.007	0.003	0.003	0.011	-	-	-	-

* 본과업은 정기점검으로 탄산화를 시행하지 않아, 탄산화 가중치는 주요부재에 포함됨.

탄산결함도 점수	0.142
상태평가 결과	B