

대덕JCT1교 탄산화 DATA							
PROJECT TITLE :		대덕JCT1교 등 6개교 정밀안전진단 용역					
		Company	㈜한국구조물안전연구원		Client	도로공사 광주전남본부	
		Author	진단4팀		시행방법	드릴링	
시험결과							
시험위치	탄산화 측정깊이 (mm)	실측피복 (mm)	잔여깊이 (mm)	상태평가 등급	탄산화 속도 계수	비고	경과년수
S1 캔틸레버하면	7.7	41	33.3	a	2.43	드릴링	10
S1 바닥판하면	7.2	36	28.8	d	2.28	드릴링	10
S2 바닥판하면	3.3	39	35.7	a	1.04	드릴링	10
S5 캔틸레버하면	6.1	47	40.9	a	1.93	드릴링	10
S5 바닥판하면	2.2	39	36.8	a	0.70	드릴링	10
A1 교대전면	13.0	91	78.0	a	4.11	드릴링	10
P3 기둥부	12.6	97	84.4	a	3.98	드릴링	10
P4 기둥부	16.2	92	75.8	a	5.12	드릴링	10
A2 흙벽누수부	11.1	114	102.9	a	3.51	드릴링	10