

실정보고

(사우2교 외3개 교량 보수공사)

(주)주원이엔씨



포내3교 실정보고

☐ 검토의견서

- 포내3교

아스콘포장공사는 포장태가 양호한 것으로 확인 되어 포장공사를 진행하지 않아도 되는 것으로 확인 되었음.

교량 시,종점부 확장공사는 공사진행이 불가능한 상태임.

교량난간의 심한 파손 및 부식으로 인하여 시민들의 안전에 심각한 상태임

☐ 포내3교 토공 및 포장공 설계물량

품 목		설 계 물 량	비 고
토 공	터파기	16m ³	백호(0.7m ³)90%+인력10%
	잔토처리(현장내)	16m ³	백호0.7m ³ (100%)
	무근콘크리트 깨기	16m ³	T=30cm미만(대형브레이커+0.7m ³)
	콘크리트 포장절단	40m	1차로(기계)
	폐기물 상차	18m ³	백호0.7m ³
포장공	아스팔트 표층 포설 및 다짐	84m ²	인력식 소규모 장비사용 시공
	텍코팅(인력식)	84m ²	아스팔트스프레이어400ℓ
	레미콘 타설(장비사용타설)	18m ³	철근구조물
	보조기층 포설 및 다짐	16m ³	기계시공-본선포장
	합판 거꾸집	18m ²	6회
	비 닐	80m ²	PE 필름(0.05mm)
	철근가공 및 조립	1.536ton	보 통
	강관동바리	17공/m ³	2.5m이하(3개월)
	스페이스설치	86m ²	슬라브및기초
	줄눈설치	10m	수축줄눈
	콘크리트 구멍뚫기(벽체)	12개소	D25,T=300