

교량명 : 서편교(PSCB)													
부재의 분류		상부구조		2차부재		기타부재				하부구조		내구성요소	
번호	구조형식	바닥판	거더	격벽	포장	배수	난간/ 반충벽	신축이음	받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
1	PSCB	0.2	0.4	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1
2	PSCB	0.1	0.4	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	
3	PSCB	0.1	0.7	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0		0.1
4	PSCB	0.1	0.4	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0		
교량명 : 서편교(PSCB)													
부재의 분류		상부구조		2차부재		기타부재				하부구조		내구성요소	
번호	구조형식	바닥판	거더	격벽	포장	배수	난간/ 반충벽	신축이음	받침장치	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
1	PSCB	b	c	-	-	a	a	a	a	b	q	a	a
2	PSCB	a	c	-	-	a	a	a	b	b	q	a	-
3	PSCB	a	d	-	-	a	a	a	b	b	q	-	a
4	PSCB	a	c	-	-	a	a	a	b	b	q	-	-
평균		0.125	0.475	0.000	0.000	0.100	0.100	0.100	0.175	0.200	0.000	0.100	0.100
가중치		27.0	23.0	0.0	0.0	3.0	2.0	9.0	9.0	20.0	0.0	4.0	3.0
(평균*가중치)/가중치 합		0.034	0.109	0.000	0.000	0.003	0.002	0.009	0.016	0.040	0.000	0.004	0.003
1.환산결함도 점수 =													0.220
2.상태평가 결과 =													B

서편교 결과표

개별교량명 :	서편교					
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도 점수 X 연장비
서편교	PSCB	0.220	B	105.0	1.000	0.220
합계(Σ)				105.0	1.000	0.220
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.220
2. 상태평가 결과 =						B