

상태평가 결과표

교 량 명 :		옥산JCT R-A교							본 교						
부재의 분류		상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성요소			
번호	구조 형식	바닥판	주형	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화		염화물	
												상부	하부	상부	하부
S1/A1	DCB	a	a	a	a	a	b	a	a	b	q	-	-	-	-
S2/P1	DCB	b	b	a	a	a	b	-	a	a	q	a	a	-	-
S3/P2	DCB	b	b	a	a	a	b	-	a	b	q	-	a	-	-
A2	-	-	-	-	-	-	-	c	a	b	q	-	-	-	-
평균		0.167	0.167	0.100	0.100	0.100	0.200	0.250	0.100	0.175	-	0.100	0.100	-	-
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3	-	-
(평균X가중치) /가중치합		0.030	0.033	0.005	0.007	0.003	0.004	0.023	0.009	0.035	-	0.004	0.003	-	-
1. 환산결함도 점수													0.156		
2. 상태평가 결과													B		

전체 교량 상태평가 결과

[illegible]

상태평가 결과표

교 량 명 :		옥산JCT R-C교							본 교						
부재의 분류		상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성요소			
번호	구조 형식	바닥판	주형	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화		염화물	
												상부	하부	상부	하부
S1/A1	DCB	a	a	a	a	a	a	a	a	a	q	-	-	-	-
S2/P1	DCB	b	a	a	a	a	b	-	a	a	q	a	-	-	-
S3/P2	DCB	a	a	a	b	a	c	-	a	b	q	-	a	-	-
A2	-	-	-	-	-	-	-	a	a	b	q	-	a	-	-
평균		0.133	0.100	0.100	0.133	0.100	0.233	0.100	0.100	0.150	-	0.100	0.100	-	-
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3	-	-
(평균X가중치) /가중치합		0.024	0.020	0.005	0.009	0.003	0.005	0.009	0.009	0.030	-	0.004	0.003	-	-
1. 환산결함도 점수													0.121		
2. 상태평가 결과													A		

전체 교량 상태평가 결과

교량명:	옥산JCT R-C교							
종류	구분	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	차선	길이×차선	연장비	환산결함도점수 × 연장비
교량	본교	0.121	A	257.00	2	514	1.000	0.121
합계(Σ)								0.121
1. 결함도점수 =								0.121
2. 상태평가 결과 =								A

상태평가 결과표

교 량 명 :		옥산JCT R-D교							본 교						
부재의 분류		상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성요소			
번호	구조 형식	바닥판	주형	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화		염화물	
												상부	하부	상부	하부
S1/A1	SEB	a	a	a	b	a	b	a	a	a	q	-	-	-	-
S2/P1	SEB	b	b	a	a	a	b	-	a	a	q	a	a	-	-
S3/P2	SEB	a	b	a	a	a	b	-	a	b	q	-	a	-	-
A2	-	-	-	-	-	-	-	a	a	a	q	-	-	-	-
평균		0.133	0.167	0.100	0.133	0.100	0.200	0.100	0.100	0.125	-	0.100	0.100	-	-
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3	-	-
(평균X가중치) /가중치합		0.024	0.033	0.005	0.009	0.003	0.004	0.009	0.009	0.025	-	0.004	0.003	-	-
1. 환산결함도 점수													0.129		
2. 상태평가 결과													A		

전체 교량 상태평가 결과

교량명:	옥산JCT R-D교							
종류	구분	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	차선	길이×차선	연장비	환산결함도점수 × 연장비
교량	본교	0.129	A	170.00	2	340	1.000	0.129
합계(Σ)								0.129
1. 결함도점수 =								0.129
2. 상태평가 결과 =								A

상태평가 결과표

교 량 명 :		병천천교 오창방향							본 교						
부재의 분류		상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성요소			
번호	구조 형식	바닥판	주형	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화		염화물	
												상부	하부	상부	하부
S1/A1	PSC	a	a	a	b	a	b	a	a	b	q	a	-	-	-
S2/P1	PSC	b	a	a	b	a	b	-	a	b	q	a	a	-	-
S3/P2	PSC	a	a	a	b	a	b	-	a	b	q	-	a	-	-
S4/P3	PSC	b	a	a	b	b	b	a	a	a	q	-	a	-	-
S5/P4	PSC	a	a	a	b	a	b	-	a	a	q	-	a	-	-
A2	-	-	-	-	-	-	-	a	a	a	q	-	-	-	-
평균		0.140	0.100	0.100	0.200	0.120	0.200	0.100	0.100	0.150	-	0.100	0.100	-	-
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3	-	-
(평균X가중치) /가중치합		0.025	0.020	0.005	0.014	0.004	0.004	0.009	0.009	0.030	-	0.004	0.003	-	-
1. 환산결함도 점수													0.127		
2. 상태평가 결과													A		

전체 교량 상태평가 결과

교 량 명 :	병천천교 오창방향							
종류	구분	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	차선	길이×차선	연장비	환산결함도점수 × 연장비
교량	본교	0.127	A	230.00	2	460	1.000	0.127
합계(Σ)								0.127
1. 결함도점수 =								0.127
2. 상태평가 결과 =								A

상태평가 결과표

교 량 명 :		병천천교 옥산방향							본 교						
부재의 분류		상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성요소			
번호	구조 형식	바닥판	주형	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화		염화물	
												상부	하부	상부	하부
S1/A1	PSC	b	a	a	b	a	a	b	a	a	q	-	a	-	-
S2/P1	PSC	b	b	a	b	a	b	-	b	b	q	-	a	-	-
S3/P2	PSC	a	a	a	a	a	b	-	b	a	q	a	-	-	-
S4/P3	PSC	b	a	a	a	a	a	a	a	a	q	a	a	-	-
S5/P4	PSC	a	a	a	a	a	a	-	a	a	q	-	a	-	-
A2	-	-	-	-	-	-	-	a	a	a	q	-	-	-	-
평균		0.160	0.120	0.100	0.140	0.100	0.140	0.133	0.133	0.117	-	0.100	0.100	-	-
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3	-	-
(평균X가중치) /가중치합		0.029	0.024	0.005	0.010	0.003	0.003	0.012	0.012	0.023	-	0.004	0.003	-	-
1. 환산결함도 점수													0.128		
2. 상태평가 결과													A		

전체 교량 상태평가 결과

교 량 명 :	병천천교 옥산방향							
종류	구분	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	차선	길이×차선	연장비	환산결함도점수 × 연장비
교량	본교	0.128	A	230.00	2	460	1.000	0.128
합계(Σ)								0.128
1. 결함도점수 =								0.128
2. 상태평가 결과 =								A

상태평가 결과표

교 량 명 :		용두천교							본 교						
부재의 분류		상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성요소			
번호	구조 형식	바닥판	주형	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화		염화물	
												상부	하부	상부	하부
S1/A1	PSC	b	a	a	b	a	b	a	a	b	q	a	-	-	-
S2/P1	PSC	b	a	a	b	a	a	-	b	a	q	-	a	-	-
S3/P2	PSC	b	b	a	a	a	b	-	b	a	q	-	a	-	-
A2	-	-	-	-	-	-	-	b	b	b	q	-	-	-	-
평균		0.200	0.133	0.100	0.167	0.100	0.167	0.150	0.175	0.150	-	0.100	0.100	-	-
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3	-	-
(평균X가중치) /가중치합		0.036	0.027	0.005	0.012	0.003	0.003	0.014	0.016	0.030	-	0.004	0.003	-	-
1. 환산결함도 점수													0.152		
2. 상태평가 결과													B		

전체 교량 상태평가 결과

[illegible]

상태평가 결과표

교 량 명 :		호죽2교 오창방향							본 교						
부재의 분류		상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성요소			
번호	구조 형식	바닥판	주형	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화		염화물	
												상부	하부	상부	하부
S1/A1	PSC	a	a	a	b	a	a	a	a	a	q	a	a	-	-
A2	-	-	-	-	-	-	-	b	a	b	q	-	a	-	-
평균		0.100	0.100	0.100	0.200	0.100	0.100	0.150	0.100	0.150	-	0.100	0.100	-	-
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3	-	-
(평균X가중치) /가중치합		0.018	0.020	0.005	0.014	0.003	0.002	0.014	0.009	0.030	-	0.004	0.003	-	-
1. 환산결함도 점수													0.122		
2. 상태평가 결과													A		

전체 교량 상태평가 결과

교 량 명 :	호죽2교 오창방향							
종류	구분	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	차선	길이×차선	연장비	환산결함도점수 × 연장비
교량	본교	0.122	A	50.00	2	100	1.000	0.122
합계(Σ)								0.122
1. 결함도점수 =								0.122
2. 상태평가 결과 =								A

상태평가 결과표

교 량 명 :		호죽2교 옥산방향							본 교						
부재의 분류		상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성요소			
번호	구조 형식	바닥판	주형	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화		염화물	
												상부	하부	상부	하부
S1/A1	PSC	a	a	a	a	a	b	a	a	a	q	a	a	-	-
A2	-	-	-	-	-	-	-	a	a	b	q	-	a	-	-
평균		0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.200	0.100	0.100	0.150	-	0.100	0.100	-	-
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3	-	-
(평균X가중치) /가중치합		0.018	0.020	0.005	0.007	0.003	0.004	0.009	0.009	0.030	-	0.004	0.003	-	-
1. 환산결함도 점수													0.112		
2. 상태평가 결과													A		

전체 교량 상태평가 결과

교 랑 명 :	호죽2교 옥산방향							
종류	구분	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	차선	길이×차선	연장비	환산결함도점수 × 연장비
교량	본교	0.112	A	50.00	2	100	1.000	0.112
합계(Σ)								0.112
1. 결함도점수 =								0.112
2. 상태평가 결과 =								A

상태평가 결과표

교 량 명 :		성산교							본 교						
부재의 분류		상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성요소			
번호	구조 형식	바닥판	주형	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화		염화물	
												상부	하부	상부	하부
S1/A1	프리콤	b	a	a	b	a	b	b	a	b	q	a	a	-	-
A2	-	-	-	-	-	-	-	a	a	b	q	-	a	-	-
평균		0.200	0.100	0.100	0.200	0.100	0.200	0.150	0.100	0.200	-	0.100	0.100	-	-
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3	-	-
(평균X가중치) /가중치합		0.036	0.020	0.005	0.014	0.003	0.004	0.014	0.009	0.040	-	0.004	0.003	-	-
1. 환산결함도 점수													0.152		
2. 상태평가 결과													B		

전체 교량 상태평가 결과

교 량 명 :	성산교							
종류	구분	환산 결함도 점수	상태평가 결과	연장(m)	차선	길이×차선	연장비	환산결함도점수 × 연장비
교량	본교	0.152	B	60.00	4	240	1.000	0.152
합계(Σ)								0.152
1. 결함도점수 =								0.152
2. 상태평가 결과 =								B

상태평가 결과표

교 량 명 :		산수교(오창방향)							본 교						
부재의 분류		상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성요소			
번호	구조 형식	바닥판	주형	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화		염화물	
												상부	하부	상부	하부
S1/A1	PSC	a	b	a	b	a	a	a	a	a	q	a	-	-	-
S2/P1	PSC	a	b	a	a	a	b	-	b	b	q	-	-	-	-
S3/P2	PSC	a	b	a	a	a	b	-	a	c	q	-	a	-	-
S4/P3	PSC	a	b	b	a	a	b	-	b	b	q	-	a	-	-
A2	-	-	-	-	-	-	-	a	b	b	q	-	-	-	-
평균		0.100	0.200	0.125	0.125	0.100	0.175	0.100	0.160	0.220	-	0.100	0.100	-	-
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3	-	-
(평균X가중치) /가중치합		0.018	0.040	0.006	0.009	0.003	0.004	0.009	0.014	0.044	-	0.004	0.003	-	-
1. 환산결함도 점수													0.154		
2. 상태평가 결과													B		

전체 교량 상태평가 결과

교 량 명 :	산수교(오창방향)							
종류	구분	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	차선	길이×차선	연장비	환산결함도점수 × 연장비
교량	본교	0.154	B	140.00	2	280	1.000	0.154
합계(Σ)								0.154
1. 결함도점수 =								0.154
2. 상태평가 결과 =								B

상태평가 결과표

교 량 명 :		산수교(옥산방향)							본 교						
부재의 분류		상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성요소			
번호	구조 형식	바닥판	주형	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화		염화물	
												상부	하부	상부	하부
S1/A1	PSC	a	a	a	a	a	a	a	b	b	q	a	-	-	-
S2/P1	PSC	a	a	a	a	a	a	-	a	b	q	-	a	-	-
S3/P2	PSC	a	b	a	a	a	a	-	a	b	q	-	a	-	-
S4/P3	PSC	a	a	a	a	a	a	-	a	b	q	-	-	-	-
A2	-	-	-	-	-	-	-	a	a	b	q	-	-	-	-
평균		0.100	0.125	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.120	0.200	-	0.100	0.100	-	-
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3	-	-
(평균X가중치) /가중치합		0.018	0.025	0.005	0.007	0.003	0.002	0.009	0.011	0.040	-	0.004	0.003	-	-
1. 환산결함도 점수													0.127		
2. 상태평가 결과													A		

전체 교량 상태평가 결과

교 량 명 :	산수교(옥산방향)							
종류	구분	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	차선	길이×차선	연장비	환산결함도점수 × 연장비
교량	본교	0.127	A	140.00	2	280	1.000	0.127
합계(Σ)								0.127
1. 결함도점수 =								0.127
2. 상태평가 결과 =								A

상태평가 결과표

교 량 명 :		복현1교							본 교						
부재의 분류		상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성요소			
번호	구조 형식	바닥판	주형	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화		염화물	
												상부	하부	상부	하부
S1/A1	PSC	a	a	a	b	a	c	a	a	c	q	a	a	-	-
S2/P1	PSC	a	a	a	b	a	b	-	b	b	q	-	-	-	-
S3/P2	PSC	a	a	a	b	b	a	-	a	c	q	-	a	-	-
A2	-	-	-	-	-	-	-	b	a	b	q	-	-	-	-
평균		0.100	0.100	0.100	0.200	0.133	0.233	0.150	0.125	0.300	-	0.100	0.100	-	-
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3	-	-
(평균X가중치) /가중치합		0.018	0.020	0.005	0.014	0.004	0.005	0.014	0.011	0.060	-	0.004	0.003	-	-
1. 환산결함도 점수													0.157		
2. 상태평가 결과													B		

전체 교량 상태평가 결과

교 량 명 :	복현1교							
종류	구분	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	차선	길이×차선	연장비	환산결함도점수 × 연장비
교량	본교	0.157	B	105.00	4	420	1.000	0.157
합계(Σ)								0.157
1. 결함도점수 =								0.157
2. 상태평가 결과 =								B

상태평가 결과표

교 량 명 :		복현3교							본 교						
부재의 분류		상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성요소			
번호	구조 형식	바닥판	주형	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화		염화물	
												상부	하부	상부	하부
S1/A1	PSC	a	a	a	a	a	b	a	a	a	q	-	-	-	-
S2/P1	PSC	b	a	b	a	a	b	-	a	b	q	a	a	-	-
A2	-	-	-	-	-	-	-	a	a	b	q	-	a	-	-
평균		0.150	0.100	0.150	0.100	0.100	0.200	0.100	0.100	0.167	-	0.100	0.100	-	-
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3	-	-
(평균X가중치) /가중치합		0.027	0.020	0.008	0.007	0.003	0.004	0.009	0.009	0.033	-	0.004	0.003	-	-
1. 환산결함도 점수													0.127		
2. 상태평가 결과													A		

전체 교량 상태평가 결과

교 량 명 :	복현3교							
종류	구분	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	차선	길이×차선	연장비	환산결함도점수 × 연장비
교량	본교	0.127	A	100.00	4	400	1.000	0.127
합계(Σ)								0.127
1. 결함도점수 =								0.127
2. 상태평가 결과 =								A

상태평가 결과표

교 랑 명 :		서오창IC R-A1교							본 교						
부재의 분류		상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성요소			
번호	구조 형식	바닥판	주형	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화		염화물	
												상부	하부	상부	하부
S1/A1	PSC	b	a	a	b	a	b	a	a	c	q	a	a	-	-
A2	-	-	-	-	-	-	-	a	a	c	q	-	a	-	-
평균		0.200	0.100	0.100	0.200	0.100	0.200	0.100	0.100	0.400	-	0.100	0.100	-	-
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3	-	-
(평균X가중치) /가중치합		0.036	0.020	0.005	0.014	0.003	0.004	0.009	0.009	0.080	-	0.004	0.003	-	-
1. 환산결함도 점수													0.187		
2. 상태평가 결과													B		

전체 교량 상태평가 결과

교 량 명 :		서오창IC R-A1교						
종류	구분	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	차선	길이×차선	연장비	환산결함도점수 × 연장비
교량	본교	0.187	B	50.00	3	150	1.000	0.187
합계(Σ)								0.187
1. 결함도점수 =								0.187
2. 상태평가 결과 =								B

상태평가 결과표

교 량 명 :		오창 JCT R-A교							본 교						
부재의 분류		상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성요소			
번호	구조 형식	바닥판	주형	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화		염화물	
												상부	하부	상부	하부
S1/A1	PSC	b	b	a	b	a	b	b	a	c	q	-	-	-	-
S2/P1	PSC	b	b	b	b	a	b	-	b	b	q	a	a	-	-
A2	-	-	-	-	-	-	-	a	b	c	q	-	a	-	-
평균		0.200	0.200	0.150	0.200	0.100	0.200	0.150	0.167	0.333	-	0.100	0.100	-	-
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3	-	-
(평균X가중치) /가중치합		0.036	0.040	0.008	0.014	0.003	0.004	0.014	0.015	0.067	-	0.004	0.003	-	-
1. 환산결함도 점수													0.207		
2. 상태평가 결과													B		

전체 교량 상태평가 결과

[illegible]

상태평가 결과표

교 량 명 :		오창JCT R-C교							본 교						
부재의 분류		상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성요소			
번호	구조 형식	바닥판	주형	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화		염화물	
												상부	하부	상부	하부
S1/A1	STB	b	a	a	b	a	b	a	a	c	q	-	-	-	-
S2/P1	STB	b	a	a	b	a	b	-	b	b	q	a	-	-	-
S3/P2	STB	b	a	a	b	a	b	-	a	b	q	-	a	-	-
S4/P3	STB	b	a	a	b	a	b	-	a	b	q	-	a	-	-
A2	-	-	-	-	-	-	-	a	a	a	q	-	-	-	-
평균		0.200	0.100	0.100	0.200	0.100	0.200	0.100	0.120	0.220	-	0.100	0.100	-	-
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3	-	-
(평균X가중치) /가중치합		0.036	0.020	0.005	0.014	0.003	0.004	0.009	0.011	0.044	-	0.004	0.003	-	-
1. 환산결함도 점수													0.153		
2. 상태평가 결과													B		

전체 교량 상태평가 결과

[illegible]

상태평가 결과표

교 량 명 :		오창JCT R-D교(PSC구간)							본 교						
부재의 분류		상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성요소			
번호	구조 형식	바닥판	주형	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화		염화물	
												상부	하부	상부	하부
S1/A1	PSC	a	a	a	b	c	a	a	c	a	q	-	-	-	-
S2/P1	PSC	a	a	a	b	a	a	-	b	a	q	a	-	-	-
S3/P2	PSC	a	a	a	b	a	a	-	b	a	q	-	a	-	-
S4/P3	PSC	a	a	a	b	a	a	-	a	a	q	-	-	-	-
S5/P4	PSC	a	a	a	b	a	a	-	a	b	q	-	a	-	-
S6/P5	PSC	a	a	a	b	a	a	-	a	a	q	a	-	-	-
평균		0.100	0.100	0.100	0.200	0.150	0.100	0.100	0.183	0.117	-	0.100	0.100	-	-
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3	-	-
(평균X가중치) /가중치합		0.018	0.020	0.005	0.014	0.005	0.002	0.009	0.017	0.023	-	0.004	0.003	-	-
1. 환산결함도 점수													0.119		
2. 상태평가 결과													A		

상태평가 결과표

교 량 명 :		오창JCT R-D교(STB구간)							본 교						
부재의 분류		상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성요소			
번호	구조 형식	바닥판	주형	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화		염화물	
												상부	하부	상부	하부
S7/P6	STB	b	a	a	a	a	b	a	a	b	q	-	a	-	-
S8/P7	STB	b	a	a	a	a	a	-	b	a	q	-	-	-	-
S9/P8	STB	b	a	a	b	a	b	-	a	b	q	-	-	-	-
S10/P9	STB	b	b	a	b	a	b	-	b	a	q	-	-	-	-
A2	-	-	-	-	-	-	-	a	a	b	q	-	a	-	-
평균		0.200	0.125	0.100	0.150	0.100	0.175	0.100	0.140	0.160	-	0.000	0.100	-	-
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3	-	-
(평균X가중치) /가중치합		0.036	0.025	0.005	0.011	0.003	0.004	0.009	0.013	0.032	-	0.000	0.003	-	-
1. 환산결함도 점수													0.140		
2. 상태평가 결과													B		

전체 교량 상태평가 결과

교 량 명 :	오창JCT R-D교(PSC구간)							
종류	구분	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	차선	길이×차선	연장비	환산결함도점수 × 연장비
교량	PSC구간	0.119	A	235.00	1	235	0.566	0.068
	STB구간	0.140	B	180.00	1	180	0.434	0.061
합계(Σ)				415		415		0.128
1. 결함도점수 =								0.128
2. 상태평가 결과 =								A