

시험 · 검사 성적서

발급번호 : 25INT-

시료명(생산국)	콘크리트 분말시료 (대한민국)
시료 채취 장소	경기 여주시 강천면 부평리, 부평터널(상) 1SP, 54SP
성과 이용 목적	보고서작성용
공사명(용역명)	2024년 국도42호선 여주터널(상) 등 4개소 정밀안전점검 및 2종 성능평가용역
발주자	경기도 건설본부 북부도로과
시공자	(주)신우기술
의뢰인	이 종 우
국가중요시설 여부	해당없음

INTCT

- 시험결과 -

- 시험결과 뒷면참조 -

*콘크리트중의 환산염화물 산출시 단위중량은 2,263kg/m³ 적용 : KS F 2714-'17

- 계 속 -

1page / 2page

책임기술자 : 토목품질시험기술사(11193010277G)

김 성 은 김 성 은

아이앤티건설기술 주식회사 대표이사

김 진 영

건설엔지니어링사업자(경기1-3-92호)

전화번호 : 031-338-2140~2

주소 : 경기도 용인시 처인구
남사읍 봉무로 163



※ 비 고

- 본 성적서는 의뢰자가 제시한 시료에 대한 시험결과로 전체에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
- 본 성적서는 저희업체와 사전 동의 없이 홍보, 광고 및 소송용으로 사용할 수 없습니다.
- 본 성적서의 진위여부 확인은 저희업체에 문의하여 주시길 바랍니다.

- 결 과 -

연번	시험·검사 종목	시험·검사 방법	시험·검사 결과				비 고
1	염화물 함유량	KS F 2713-'17 (산-가용성)	부평터널(상) 1SP	0~2mm	0.0813	%	가 결 과
					1.839	kg/m ³	
2	염화물 함유량	KS F 2713-'17 (산-가용성)		2~15mm	0.0412	%	
					0.932	kg/m ³	
3	염화물 함유량	KS F 2713-'17 (산-가용성)		15~30mm	0.0201	%	
					0.454	kg/m ³	
4	염화물 함유량	KS F 2713-'17 (산-가용성)		30~45mm	0.0149	%	
					0.337	kg/m ³	
5	염화물 함유량	KS F 2713-'17 (산-가용성)		45mm~철근	0.0119	%	
					0.269	kg/m ³	
6	염화물 함유량	KS F 2713-'17 (산-가용성)	부평터널(상) 54SP	0~2mm	0.1120	%	가 결 과
					2.534	kg/m ³	
7	염화물 함유량	KS F 2713-'17 (산-가용성)		2~15mm	0.0241	%	
					0.545	kg/m ³	
8	염화물 함유량	KS F 2713-'17 (산-가용성)		15~30mm	0.0144	%	
					0.325	kg/m ³	
9	염화물 함유량	KS F 2713-'17 (산-가용성)		30~45mm	0.0139	%	
					0.314	kg/m ³	
10	염화물 함유량	KS F 2713-'17 (산-가용성)		45mm~철근	0.0099	%	
					0.224	kg/m ³	

*콘크리트중의 환산염화물 산출시 단위중량은 2,263kg/m³ 적용 : KS F 2714-'17

- 끝 -

2page / 2page

이 시험·검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로, 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

아이앤티건설기술 주식회사 대표이사

김 진 영

건설엔지니어링사업자(경기1-3-92호) 전화번호 : 031-338-2140~2

주소 : 경기도 용인시 처인구
남사읍 봉무로 163

※ 비 고

1. 본 성적서는 의뢰자가 제시한 시료에 대한 시험결과로 전체에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 본 성적서는 저회업체와 사전 동의 없이 홍보, 광고 및 소송용으로 사용할 수 없습니다.
3. 본 성적서의 진위여부 확인은 저회업체에 문의하여 주시길 바랍니다.