

RC-RADAR		금매교(상주방향) 철근탐사 자료					
PROJECT TITLE		2023년 상주영천고속도로 정밀안전점검 기술용역					
Company		(주)명성엔지니어링		Client		상주영천고속도로(주)	
시험 결과							
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 추정 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 추정 피복두께 (mm)	비고
1	S1-G4 거터	주근	142	150	72	50	양호
		배근	197	200	85	50	양호
2	S7-G3 거터	주근	143	150	70	50	양호
		배근	197	200	81	50	양호
3	P1 교각	수직철근	180	200	90	100	양호
		수평철근	207	200	93	100	양호
4	P5 교각	수직철근	199	200	92	100	양호
		수평철근	206	200	85	100	양호



