

RC-RADAR		서중변전소 RC옹벽 철근탐사 자료					
PROJECT TITLE		2025년 경기북부 지중구조물.2중시설물 정밀안전점검 용역					
Company		(주)명성엔지니어링		Client		한국전력공사 경기북부본부	
시험 결과							
No	위치	철근방향	실측 배근간격 (mm)	설계 배근간격 (mm)	실측 피복두께 (mm)	설계 피복두께 (mm)	비고
1	벽체 지하1층 STA.2.0	수직근	230	200	65	—	설계피복 확인불가
		수평근	215	250	79	—	설계피복 확인불가
2	벽체 지하1층 STA.20.0	수직근	230	200	63	—	설계피복 확인불가
		수평근	195	250	86	—	설계피복 확인불가
3	벽체 지하1층 STA.39.0	수직근	225	200	34	—	설계피복 확인불가
		수평근	220	250	41	—	설계피복 확인불가



