



시험 성적서

시 료 명	콘크리트 분말시료	접 수 번 호	QR23-20646
시료 채취 장소	부산광역시 기장군 기장읍 내리	접 수 일 자	2023-03-08
성과 이용 목적	품질관리용	발 급 일 자	2023-03-23
공 사 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가 용역(교량, 터널)	채 취 일	2023-02-27
발 주 자	부산울산고속도로주식회사	착 공 일	2023-02-20
시 공 자	(주)엠케이에스이	준 공 예 정 일	2023-12-29
의뢰인	허 장 호	쪽 번 호	1/2

의뢰하신 시료에 대한 시험결과를 다음과 같이 알려드립니다.

- 시험결과 뒷장참조 -

* 시료채취자 : (주)엠케이에스이 안전점검 허 장 호

* 입 회 자 : (주)엠케이에스이 안전점검 허 장 호


이 시험 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

책임기술자

건설재료시험기사(14201110368S)

김 민 수

품 질 안 전 기 술 연 구 원





시 료 명	콘크리트 분말시료	접 수 번 호	QR23-20646
시료 채취 장소	부산광역시 기장군 기장읍 내리	접 수 일 자	2023-03-08
성과 이용 목적	품질관리용	발 급 일 자	2023-03-23
공 사 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가 용역(교량, 터널)	쪽 번 호	2/2

시 험 결 과

1. S1 바닥판

연번	시험 항목	시험 방법	시험 결과		단위
01	염화물 함유량	KS F 2714 : 2017	0~2 mm	0.003 1	%
				0.071	kg/m ³
			2~15 mm	0.002 1	%
				0.048	kg/m ³
			15~30 mm	0.001 9	%
				0.042	kg/m ³
			30~45 mm	0.001 1	%
				0.024	kg/m ³

2. P2 교각

연번	시험 항목	시험 방법	시험 결과		단위
01	염화물 함유량	KS F 2714 : 2017	0~2 mm	0.012 8	%
				0.290	kg/m ³
			2~30 mm	0.009 2	%
				0.209	kg/m ³
			30~60 mm	0.008 8	%
				0.200	kg/m ³
			60~100 mm	0.006 1	%
				0.137	kg/m ³

- 끝 -

비고

- 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료에 대한 시험결과로 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
- 이 성적서는 본 원과 사전 서면 동의 없이 홍보, 광고 및 소송용도로 사용될 수 없습니다.